二手钢模板批发/钢模板加工设计/昆明钢模板规格齐全/大平钢模板一平方价格/昆云工贸

产品名称	二手钢模板批发/钢模板加工设计/昆明钢模板规格齐全/大平钢模板一平方价格/昆云工贸
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:1000*1500 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢模板工贸公司批发销售各类型钢模板，钢模板设计：根据工程结构型式和特点及现场施工条件，对钢模板进行设计，确定钢模板平面布置，纵横龙骨规格、数量、排列尺寸，柱箍选用的型式及间距，梁板支撑间距，钢模板组装形式(就位组装或预制拼装)，连接节点大样。验算钢模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套钢模板设计图(钢模板平面图、分块图、组装图、节点大样图、零件工。拼装场地应夯实平整，条件许可时应设拼装操作平台。

按钢模板设计图进行拼装，相邻两块板的每个孔都要用U形卡卡紧，龙骨用钩头螺栓外垫碟形扣件与平板边肋孔卡紧。 钢模板
安装前应清除表面锈蚀，穿墙螺栓上好柴机油，钢模板地脚螺栓等物件应上好黄油，暂不用的零配件应入库保存，钢模板遇有困难时不得用大锤砸和强力 晃动，可在模板下部用撬棍撬动，支模时缝隙要严密，防止灰浆裹角模，造成脱模困难，钢模板的安装需保证位置准确、立面垂直，发现不垂直时，可通过支架下 的地脚螺栓进行调整。

模板的横向应水平一致，发现不平时，亦可通过模板下部的地脚螺栓进行调整。安装或拆除大模板时，操作人员和指挥人员需站在安全可靠的地方，防止意外伤人，钢模板不得碰撞墙体，以防造成裂缝。大模板应尽量做到不落地，直接刷 好涂膜剂，在楼层上转移，以减少占用塔吊的时间，钢模板落地时，如果地面不是水泥地面，需在模板下方垫上木方，在支腿的地角螺栓上垫上木板，防止模板下沉倾斜伤人。

云南昆云工贸防撞墙顶部宽度只有14cm，水泥现浇需要震动保证无气泡，所以这么窄的宽度很容易发生振动棒磕碰到钢模板，这时我们更加需要保证钢模板的固定和稳定性。防撞墙顶部宽度的控制，我们采用螺栓杆固定并且用顶木保证，钢模板顶边每隔50cm就设有一对螺栓孔，用螺栓杆长和顶木调整顶面宽度。之后，用线绳检查整个梁长范围内的钢模板，内侧用拉线拉紧或用斜撑支柱，使得防撞墙顶面顺

直，方向准确