

设备移位方案 山东设备移位 山东重联经验丰富

产品名称	设备移位方案 山东设备移位 山东重联经验丰富
公司名称	山东重联起重安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区春秀路鲍德炉料厂院内山东重联起重
联系电话	18605312131 18605312131

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东重联起重安装工程有限公司

济南设备安装

A.设备置于基础上后，根据已确定的定位基准面、线或点，对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时，宜在设备的主要工作面确定。

B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符，各段体内所安装的设备、部件是否完整无损，设备移位施工方案，配件应安装齐全。

C.分段组装的组合式空调机组安装时，因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同，故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符，安装前对各功能段进行编号，不得将各段位置排错，空调机组分左式和右式。

设备是一种可以改善环境的机器，但由于操作原理的不同，在使用前，每台设备都需要做好安装准备，那么环保设备安装时应该满足哪些条件？在安装前，必须有完善的施工图纸和技术文件，并合理安排运输道路，水源，供电等因素。在安装工程和施工工程相结合时，需要先对基础，沟槽和地板进行处理，混凝土强度不得低于设计强度的75%。安装现场周围的碎屑需要及时清理干净。在使用建筑结构作为吊点时，设备移位方案，保证设备需要专业人员计算其承载能力，并在进行之前征得相关部门的同意。

山东重联起重安装工程有限公司设备安装施工前的准备?：

- 1.根据施工现场的具体情况和设备的技术性能要求编制切实可行的安装施工方案?
- 2.组织安装售货员认真阅读设备的使用说明书等资及安装施工方案，设备移位多少钱，透毛理解使用说明书中规定的安装顺序和方法。?
- 3.对安装售货员进行安个技术交底，明确?质量要求、确保安全生产。?
- 4.根据安装技工的技术情况、安装部位的难易程序进行分做到各负其责、以达到工程质量目标的要求。?
- 5.对所装塔式起重机进行一次毛底的检查、保养、使回转机构、使回转机构、变幅机构、起升机构、运行机构四大工作机构运转正常无导响，金属结构无变形及焊接卸陷，电气系统完好，做记录，安装完毕存入该设备档案。?
- 6.指派专人负责清点零部件和专用工具，保证零部件和专用工具配备齐全、完好。
- 7.安装前必须对所使用的钢丝绳、链条、卡环、吊钩等各种吊装索具严格检查，合格方准使用，不准超载使用。?
- 8.对自升塔式超重机顶升液压系统的液压缸和油管，顶升套架结构、导向轮、挂靴爬爪时行检查，发现问题及时处理。?
- 9.检查作业中的辅助机械，如起重机、运输汽车等必须性能良好，技术要求能保证作业需要。?
- 10.对安装人员所使用工具、安全带、安全帽进行检?查，不合格者立即更换。?
- 11.配置起重机械监督检验必务的仪器，山东设备移位，如经纬仪、水准仪、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、钳型电流表、力矩扳手、温湿度计、钢卷尺、钢直尺、塞尺、游标卡尺等，必须经检定合格，且在有效期内。?
- 12.确认塔式起重机定位的准确性，检查砣固定基础是否符合技术要求，排水装置及接地装置是否符合技术要求。?
- 13.检查施工现场有关性况，如电满腔热情、运输道路、作业场地等是否具备作业的条件。?
- 14.安全技术措施的制定及安个措施的贯彻落实必须符合要求。施工前必须对安全人员进行安全教育，安全人员要具有规定的资格并持证上岗。

设备移位方案-山东设备移位-山东重联经验丰富(查看)由山东重联起重安装工程有限公司提供。山东重联起重安装工程有限公司是从事“设备搬运,设备起重,设备安装,工厂搬迁,设备吊装,叉车租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。