

# 厂家直销钢二柱暖气片，暖气片，QFGZ218散热器价格，河南钢二柱暖气片生产厂家

产品名称	厂家直销钢二柱暖气片，暖气片，QFGZ218散热器价格，河南钢二柱暖气片生产厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	18.50/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

### 暖气片安装步骤-暖气片暗装步骤

第一步：对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线，施工队伍须在墙壁和地面上开槽，槽的深度或者宽度，需要专门的安装人员，集合实际进行处理。

第二布：铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管，根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护，系统封闭注水打压。

第三步：安装集分水器。分、集水器是由分水器 and 集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平，安装完毕后要擦拭干净。

第四步：对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步，具体操作为：关闭主管连接阀门，开启散热器进水阀用试压设备来测试，实验压力应为正常使用压力的1.5倍，且不小于整个小区管网的实验压力，3-5分钟无渗漏为合格。

第五步：按照装修进度进行。散热片施工与水电施工同步进行，以免影响施工进度。

第六步：安装暖气片。将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。

第七步：安装挂壁炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300mm，壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备，壁挂炉与电器设备的净距离应大于300mm，壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。安装时将烟道向下倾斜 $2^{\circ}$ 或 $3^{\circ}$ ，以防冷凝水等进入壁挂炉内部。

第八步：客户对暖气片整个系统进行检查验收。通常在更换施工时，工人会在管道上预留阀门，装好后应该进行冲压试验，证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可完成验收。

第九步：暖气片系统安装完成。整个暖气片安装步骤全部完成，用户可顺利进入使用阶段。