

内蒙古塑胶跑道，内蒙古塑胶跑道包工包料价格

产品名称	内蒙古塑胶跑道，内蒙古塑胶跑道包工包料价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/m ²
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

内蒙古塑胶跑道，内蒙古塑胶跑道包工包料价格，内蒙古塑胶跑道生产厂家，内蒙古塑胶跑道施工队

夏季塑胶跑道施工注意事项

炎热的夏天是塑胶跑道和塑胶球场建设的一个巨大考验。高温暴露加速了水的蒸发，大雨和湿气干扰了施工。不仅影响施工进度，而且对施工质量影响很大。

一、要注意提前了解天气的变化。根据天气情况制定相关的施工计划。并提前做好相关的排水疏通工程。

二、提前做好防雨工作，特别是原材料的防潮工作。避免雨淋造成材料浪费。

此外，您还可以通过邀请更多的施工人员共同工作来增加进度。并在天气晴朗时安排集体施工。

最后，一旦知道会下雨，就可以使用大风扇来加快场地的干燥时间。避免雨水损坏！

夏季施工

减少高温的影响

铺路，振动，抹灰和维护的各个过程应紧密相连，以尽可能缩短施工时间。同时，在已经铺好的道路上，应尽量搭凉棚以避免日晒。

拒绝潮湿的环境

避免在湿度过大的环境中施工，施工期间天气必须晴朗。温度低于10 ° C或高于35 ° C时，不适合施工，大气相对湿度大于85%。请勿进行施工。

防止水滴落

无论使用塑胶跑道还是塑胶球场，在施工过程中都会怕水。在胶水凝固之前，即使是一滴汗水也会产生明显的气泡，因此，在夏季工地施工期间。应避免中午，下午等。在施工期间，工人准备一条毛巾擦拭汗水，以防止汗水滴落在现场。

小心脱壳现象

在夏季施工中，必须防止摊铺后胶水表面局部起泡和剥落，严格控制基层的密度，并防止水泥埋入基础中并剥落

掉一层，引起胶粘。防止胶面被拉掉了。如果基础层不够致密，则可以使用钻孔和胶水对其进行加固。

避免高温工作

温度过高时应停止施工，并且在一天的高温时间应避免施工，并应及时补充人体所需的水以防止中暑。

塑胶跑道异味的原因

一般来说，刚建成的塑胶跑道会有一些的气味，所以不要太紧张。但是，气味会在几周后消失。如果几个月没有散发气味，可以证明塑胶跑道的使用原材料应不合格。对于这种材料，我们需要非常注意，不同的材料会有不同的情况。

以上是小编为大家总结的有关夏季塑胶跑道施工注意事项，希望看完此片对您有所帮助！