

精密设备吊装 衢州设备吊装 顶好机电

产品名称	精密设备吊装 衢州设备吊装 顶好机电
公司名称	盐城顶好机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室
联系电话	15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊车吊装时注意事项

起重吊装索具吊具使用前施工方案设计要求进行逐件检查验收。

起重机运行道路进行检查，达不到地耐力要求时应采用路基箱等铺垫措施。

起重吊装各种防护措施用料、脚手架的搭设以及危险作业区的围圈等准备工作符合方案要求。

起重吊装作业前进行安全技术交底，内容包括吊装工艺、构件重量及注意事项。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装施工前的准备

现场准备1，影响设备吊装的障碍物已拆除，设备摆放正确；吊车站位、型式区场地按要求处理合格，重型设备吊装，吊车行进道路畅通。2，吊装机索具已按吊装工艺要求、记录齐全、且已合格。

机具准备1，吊车安装要求组队、起运设备、检查合格、并按工艺要求的位置竖立好。2，钢丝绳、绳扣、卸扣和绳卡已按规定检查外观检查合格，设备吊装搬运，且产品合格证明文件齐全。3，吊车性能和索具经过检查状况、性能良好。

吊装作业前的注意事项1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。3、开动油泵前，先使发动机低速运转一段时间。4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。5、检查液压是否正常。6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。7、调节支腿，务必按规定顺序打好守全伸出的支腿，使起重呈水状态，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000（水准泡居中）。8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态，精密设备吊装，并能充分承受作用于支腿的力矩条件。9、注意地基是否松软，如较松软，衢州设备吊装，必须给支腿垫好能承载的木板或土块。10、支腿不应靠近地基按方地段。11、应预先进进行调查地下埋设物，在埋设物附近放置安全标牌，以引起注意。

精密设备吊装-衢州设备吊装-顶好机电由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城顶好机电设备安装工程有限公司是从事“装卸搬运,包装服务”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。