

# 中春暖通 钢制柱型散热器 QF9C06散热器 钢四柱散热器 支持定做

产品名称	中春暖通 钢制柱型散热器 QF9C06散热器 钢四柱散热器 支持定做
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ4 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

## 产品详情

今年的天气冷得特别快，很多城市已经开始供暖试压了，试压是供暖开始前很重要的一个环节。暖气片很长时间不用，难免会有些小的问题，那么供暖试压时，有几个需要注意的问题，下面，中春暖通给大家介绍一下打压时需要注意的问题。

首先，打压时，要保证家里的[阀门](#)

都是打开的，自己不懂的话，当热力公司上门开户外管道阀门时，可以让他们去家里给检查一下，防止因管道不通，无法测试出供暖系统的正常工作水平，发现不了隐患和问题。

供水试压主要检测家中管道是否有[漏水](#)

现象。自来水一般0.15Mpa（1.5公斤）运行，[打压](#)

实验一般0.6Mpa（6公斤）即可，稳压后，30分钟之内不掉压为正常(打压时间需要在稳压后计算)。只要是更换暖气和管道，或者新做地暖之后，也应该进行打压测试，0.6Mpa（6公斤）即可，高层住宅好达到8公斤（0.8Mpa）。管子里面因为有空气的原因，刚开始压力不稳定是正常的，不过降到一定程度后，稳定的维持在标准的压力下30~40分钟即可，稳压后，半个小时内的压力下降不超过0.05Mpa为合格。压力太大(超过10公斤)和打压时间过长(超过2个小时)对管道都不好。如果持续30分钟之内减压了0.05Mpa压力，这是正常现象，如果后来压力持续恒定，可以判断合格。如果压力持续下降，则应该重新测试。

[试压](#)当天,用户家中留人,要注意[暖气片](#)

及管道接口处、阀门处是否由于老化、松动等原因导致的漏水现象,是否有管道阻塞问题。如家中有暖气片漏水现象,切记不要随意动任何地方。打压供水期间,如供暖系统中阀门因松动、滑丝出现跑、冒、滴、漏现象,切忌用力去关闭阀门,不要随意拧动排气阀(俗称“跑风”,位于暖气片上)。如有漏水现象,需请专业人员进行维修。

入户阀门处过滤器（网）应保持清洁。供水试压期间，严禁用户私自放水使用,会引起供热管道严重缺水,使供热管网系统压力失衡,导致局部或整个供热系统不能稳定试压,影响其他用户正常测试。供暖系统打压试水结束以后，管道内是始终保持一定压力的，供暖前的这段时间也不能掉以轻心，要抽时间观察一下各个阀门，管道接口处是否有漏水的情况，为供暖做好必要的准备。