

昆明塑胶跑道，昆明塑胶跑道包工包料价格

产品名称	昆明塑胶跑道，昆明塑胶跑道包工包料价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

昆明塑胶跑道，昆明塑胶跑道包工包料价格，昆明塑胶跑道生产厂家，昆明塑胶跑道施工队

透气性塑胶跑道施工注意事项

塑胶跑道施工是一个很系统的施工过程。对于不同的地面情况、不同的材料都，施工方法都会有所不同。因此，要施工完后的塑胶跑道达到预想的效果，要考虑许多因素。

塑胶跑道施工注意事项：

1、施工前，必须对沥青混凝土基础进行质量验收，验收标准按设计标准和技术规范进行，塑胶跑道在具备相应的排水设施时，可全天候使用。现场铺设的环境温度应控制在

5 ~38 ，避开5 以下，38 以上环境温度作业，相对湿度控制在70%以下，地基要求平整清洁，根据气温和相对湿度调整催化剂用量，使之固化速度控制适当。色浆和

预聚体贮存时，桶盖要拧紧，在使用前要检测水份，合格后使用，地基中的水份也要控制好，以避免成胶后有气泡。塑胶铺装材料出厂时必须仔细检查质量检验合格证及有效期。

2、模条的钉定：按照预先排定的区域沿着画好的底线钉上用聚乙烯薄膜包裹的木模条。模条要平整，与基础钉落实，防止漏料。

3、测画底线：为合理安排每天的铺装工作量，必须先在基础上按照设定方案测量画好分界线，将整个田径场分成条块，然后按条按块进行铺装。为保证排水畅通和接缝少等要

求，采用先内后外圈的施工程序。

4、成品的准备：根据铺装面积计算所需半成品，将所需浆料和预聚体分别吊装到操作台上，按照批号排放整齐。将所需胶粒和催化剂分别放到操作台上合适的位置。

5、塑胶跑道铺设竣工后，保养维护7~10天后才可以进行正常使用。

<http://www.cnpaodao.com/> 塑胶跑道

<http://www.zgmhty.com/> 新国标塑胶跑道

<http://www.zgyzty.com/> 透气型塑胶跑道

<http://www.paodaochangjia.com/> 塑胶跑道材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm塑胶跑道

<http://www.cnpaodao.com/region/>

<http://www.paodaochangjia.com/sitemap/>