

# 青海塑胶跑道，青海塑胶跑道包工包料价格

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 青海塑胶跑道，青海塑胶跑道包工包料价格   |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司  |
| 价格   | 120.00/平方米  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877   |

## 产品详情

青海塑胶跑道，青海塑胶跑道包工包料价格，青海塑胶跑道生产厂家，青海塑胶跑道施工队

塑胶跑道施工温度要求

塑胶跑道材料厂家提醒您天冷室外塑胶跑道施工注意事项？

室外塑胶跑道施工需要根据天气情况作出相应的调整。那么在低温天气，室外塑胶跑道施工应该如何进行呢？下面就让创想城建塑胶跑道材料厂家工给大家好好聊聊低温天气室外塑胶跑道施工应该如何进行吧！

### 一、室外塑胶跑道施工前期计划

室外塑胶跑道一般面积较广，施工周期长，需要做好施工计划，合理安排施工时间，同时做好冬季防寒措施。不能因为赶工期而在不合时宜的环境下强制施工。

### 二、基层检查与处理

塑胶跑道材料厂家提醒您基层处理是铺装塑胶跑道工程的基础，基层处理的内容包括：清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物；减轻或消除表面缺陷；改善基层表面的物理或化学性能。冬季施工当底材湿度过大温度过低时，水泥底材部分出现结霜现象。底层的干燥不易判断时，要确保保养期冬季为30天以上。

### 三、塑胶跑道材料施工

针对塑胶跑道材料系统施工，冬季施工前应确保基础干燥和基础表面温度，当白天温度低于10高于5度时

，尽量在中午到下午3点前施工，夜间最低温度应高于零度，否则不可施工，避免被冻伤。

#### 四、室外塑胶跑道施工温度注意

塑胶跑道材料厂家提醒您施工前要确认基础层或者上一道工艺材料完全固化，施工温度要控制在5度以上，在固化成膜过程中当温度低于零度时塑胶跑道材料就会受冻破坏，失去粘结和成膜功能。由于温度原因，跑道材料在成膜过程中会固化缓慢，故两道施工间隔时间最少在24小时或者更长时间，确认固化后方能进行下道工序的施工。

<http://www.cnpaodao.com/> 塑胶跑道

<http://www.zgmhty.com/> 新国标塑胶跑道

<http://www.zgyzty.com/> 透气型塑胶跑道

<http://www.paodaochangjia.com/> 塑胶跑道材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm塑胶跑道

<http://www.cnpaodao.com/region/>

<http://www.paodaochangjia.com/sitemap/>