

公路防撞钢模板/昆明高速路防撞墙钢模板厂家/一吨的价格-云南昆云工贸

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 公路防撞钢模板/昆明高速路防撞墙钢模板厂家/一吨的价格-云南昆云工贸 |
| 公司名称 | 云南昆云工贸有限公司 |
| 价格 | 4250.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:昆云 型号:1000*1500 产地:云南 |
| 公司地址 | 云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室 |
| 联系电话 | 15969549150 |

产品详情

云南昆云钢模板工贸公司，水泥防撞墙必须通过使用钢模板来进行水泥浇筑，钢模板安装到位的与否决定了水泥防撞墙的质量，下面我们就来了解一下防撞墙钢模板的安装方法。

先我们需要将防撞墙钢模板两块面板固定好，只有两块面板固定好才能保证水泥防撞墙的度。我们需要使用半拉片筋进行固定安装，半拉片筋可以使模板更加固定和稳定。两块钢模板调整固定好后我们需要固定防撞墙底座，使用拉筋和支撑固定模板，再浇筑底座混凝土，使拉筋固定埋藏在混凝土里面。

一般当底座混凝土浇筑完毕以后，预埋的钢筋也就完成了固定，这时我们需要对对外露的钢筋进行捆绑，之后就可以通过这些捆绑好的钢筋安装钢模板。首先安装外侧的直面钢模板，再用垂直铅球调整钢模板以此保证不会发生倾斜。按照垂直铅球线把钢模板校对好位置，再使用螺栓固定半拉片筋一头固定好，另一头钢筋焊在外露钢筋骨架上，并且与钢模板垂直，使钢模板与预埋钢筋骨架间的距离不变。

在这个面中，上下各安放一个半拉片筋，然后继续安装内折面钢模板，我们的每块钢模板上中部位置都设有一个孔，在这个孔上焊接两个挡块，挡块距离固定好，这个过程在安装内折面板前穿入到孔中。另外安装内钢模板也要使用到半拉片筋并且调节好艰巨，这个间距也30cm，并且拉筋杆垂直于钢模板面，必须保证内折面板固定。同时也要使每块钢模板连接到一起才可以浇筑水泥，我们不仅使用钢模板边的孔洞连接还要使用到上方的横木，使用横木把每块钢模板在上方孔洞穿到一起以起到更加稳固的作用。

一般而言，当底座混凝土浇筑完毕后，预埋的钢筋也就完成了固定，此时我们需要对暴露的钢筋进行捆绑，然后用这些捆绑的钢筋来安装钢模。先安装外侧的直面钢模，然后用垂直的铅球对钢模进行调整以确保不会倾斜。将钢模按铅球垂直线对齐后，再用螺栓将半拉片筋一头固定，另一头用钢筋焊接在暴露的钢筋骨架上，并与钢模板垂直，使钢模板与预埋钢筋骨架之间的距离保持不变。

这一面，上下各放置一根半拉板筋，然后继续安装内折面钢模，每一块钢模的中间位置都有一个孔，该孔上焊有两个挡块，挡块间距固定，该过程在安装内折面之前穿入到孔中。此外安装内钢模板也要用到半拉片筋且调节好费力，此间距也是30 cm，且拉片筋垂直于钢模板面，必须保证内折板固定。另外，为了使每一块钢模板都能连结起来浇筑水泥，我们不仅用钢模板边的孔连接，而且用横木将每一块钢模板上面的孔连结起来，起到更牢固的作用。