

# 橡胶止水带采购 建通路桥是正确选择 珠海橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带采购 建通路桥是正确选择 珠海橡胶止水带
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

## 产品详情

### 双面贴止水带

针对沥青路面开槽、洗刨后再填补和摊铺沥青砼时，橡胶止水带生产，新老沥青砼层形成的难以粘合的施工接缝。此接缝极易产生间隙，橡胶止水带制作，使雨水渗入基层，给后期养护带来不小的麻烦，成为路面水损\*\*\*主要原因之一。为此，我们设计生产本产品，本品主要应用于摊铺沥青砼前的洗刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分熔入两边的细小孔隙间，一部分立于接缝处，从而有效地起到密封防水作用。本品已广泛用于沥青砼路面坑槽修复、公路白改黑工程及公路加铺工程的摊铺接缝立面防水处。得到了使用单位的一致认可和广泛好评。

铺设PVC止水带防水层施工工艺校核测量及喷射砼基面处理校核测量是防水层施工的关键环节，在做防水层之前要把初支结构侵限部分凿除至合格，砼表面平整度的质量应符合下述标准：边墙： $H/L = 1/6$ ；拱部： $H/L < 1/8$ ；式中L为喷射混凝土相邻两凸面间的距离，H为喷射混凝土两凸面间凹进去的深度。初期支表面尖锐毛刺、金属构件应从根部切除，用水泥砂浆抹平；阴阳角和棱角部位用砂浆抹成或切成圆弧，圆弧半径20cm；初期支护表面渗水处进行背后均匀注浆堵水，注浆材料选用粘土浆或膨润土浆，注浆压力为0.3Mpa。铺设土工布缓冲层将土工布缓冲层（400k/m<sup>2</sup>）铺设在验收合格的基面上，搭接宽度5cm，搭接部分用热风焊点焊即可，在仰拱部位采用空铺法，在边墙和拱部用钉将PVC止水带和土工布固定在基层上，每幅止水带布置适当排数止水带，每排止水带距止水带边缘40cm，矩形布置，止水带间距：边墙80-100cm，珠海橡胶止水带，1-2个/m<sup>2</sup>，顶部止水带间距40—60cm，橡胶止水带采购，3个止水带/m<sup>2</sup>。

## 双面自粘封缝带用于公路拼接缝防水

双面自粘封缝带又名双面贴、止水带，是一种带状高分子聚合物，用于密封路面挖补或铣刨后的坑槽四壁同新填补的沥青砼混合料牢固的粘结在一起，也可用于新的道路修建、桥梁养护、机场跑道建设和维修。

双面自粘封缝带适用在沥青路面开槽、铣刨后的在填补、摊铺沥青砼前的铣刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分融入两边的细小孔隙间，一部分融化在接缝处，从而有效的起到密封防水的作用。

橡胶止水带采购-建通路桥是正确选择-珠海橡胶止水带由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。橡胶止水带采购-建通路桥是正确选择-珠海橡胶止水带是新乡市建通路桥材料设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事双面贴哪家好，公路双面贴生产厂家，道路双面贴厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。