

# 市政管道疏通 襄阳管道疏通 惠民鑫管道疏通

产品名称	市政管道疏通 襄阳管道疏通 惠民鑫管道疏通
公司名称	襄阳惠民鑫管道疏通有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇黄家一组75号
联系电话	18771528389 18771528389

## 产品详情

各地疏通管道的方案可能不太一样，为什么呢？各城市情况不一样啊，本文对襄阳管道疏通清洗常见方案做一个简单介绍。

### 1、沟槽开挖

首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至地点。沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1：0.33放坡，挖土机挖至离设计标高20cm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。

### 2、立模浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确，设10cm碎石垫层，垫层要求级配碎石表面无风化，基本平整。底板采用C20砼浇筑，底板砼用平板震动器震动二次后，抹平拉毛，并及时加盖草袋养护。

### 3、安管、稳筋

安管采用机械下管，操作中应轻轻放下，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。

### 4、稳筋浇砼

在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼，浇筑时应两边同时进行，用插入式震动棒反复振捣，直至管底充实方可。

### 5、窨井

所有窨井均采用砖砌圆井，直径为 1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

## 6、闭水（污水管道要求）

待窨井砌筑完毕，封头保养好后，方可进行。  
先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水试验。

## 7、回填

回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。

在无土地段，全部用挖运1km外土方到沟槽边平土，反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每30cm一层，人工整平后夯实，分层回填，注意沟槽两边同时进行。

当回填到一定高度后，采用压路机碾压密实。上面的方案，是襄阳管道疏通公司常用的一种。

## 二、我们再来了解化粪池清理的周期：

- 1、通常化粪池的清理周期与粪便污水的气温、温度、建筑物性质及排水水质和水量等因素有关；
- 2、如果设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，如果与实际清掏周期差距过大，则影响正常发酵和污水处理效果，甚至造成粪液漫溢，影响环境卫生；
- 3、如果设计清掏周期过长，襄阳管道疏通，则化粪池容积过大，则增加造价；
- 4、由《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）（以下简称《规范》）要求一般清掏周期为2年一次，清理周期6~12个月进行一次，排污管道疏通，实际设计中多取3~9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右；
- 5、通过不断实践证明：清掏周期的取定，应兼顾污水处理的效果、建设粪池的造价、管理三个方面因素，清掏周期一般不宜少于3年一次，举例如：某水厂宿舍区平房群共用化粪池，使用人数200余人，生活污水标准每人30L/d，污泥量每人0.4L/d，那么在进入化粪池新鲜污泥含水率取95%，发酵后污泥含水率取90%，经计算化粪池容积为21m<sup>3</sup>，设计清掏周期选取为2年一次较合适。

管道堵漏气囊采用橡胶制成。气囊采用充气法堵塞，气囊壁与管路之间的摩擦力堵塞泄漏，襄阳管道堵漏是利用气囊壁与管道之间的摩擦力来堵漏，通过目标管段的膨胀膨胀实现水流的快速堵漏，达到不渗漏的目的，其在施工的过程中，高压清洗管道疏通，带来了很大的便利，是在管道的施工的过程中不可缺少的一部分。

管道密封是以橡胶、纤维等高分子合成材料为原料，经高温处理而成的具有多种规格和形状的橡胶制品。它能快速阻断不同管道、不同平面、不同位置的水流，是地下管道排水和淤污治理的理想工具。在施工过程中，要检查管道：在施工前，市政管道疏通，要检查管道内壁是否光滑，是否有突出的玻璃、石头等锋利物体，如有的话，应立即拆除，以免使管道不平整。安全气囊应放置在管道内，不要扭曲放置，以免嵌套气体气囊。连接管道阻水气囊内的空气经检查口排出，垂直卷起，放入位置，再经皮管充入气囊，充至规定的工作压力。安全气囊内的压力应保持均匀时，压力表应慢速调整，如果压力表上升过

快，应过快，此时应减速，截止阀应稍加紧固，以降低进气速度，空气截止阀应稍微拧紧，以降低进气速度。否则，如果速度太快，压力很快超过压力，就有可能将压力放大。

市政管道疏通-襄阳管道疏通-惠民鑫管道疏通由襄阳惠民鑫管道疏通有限公司提供。襄阳惠民鑫管道疏通有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。惠民鑫管道疏通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！