

岳阳道路护栏 防撞道路护栏 东辰管业

产品名称	岳阳道路护栏 防撞道路护栏 东辰管业
公司名称	芜湖东辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖弋江区文津西路9号讯飞智能大厦9楼A区
联系电话	13305531258

产品详情

标准化的不锈钢护栏施工注意事项

- 1、模板撤除应遵循先支后拆，后支先拆的次序，拆时严禁抛扔。拆模时刻不宜过早，应在混凝土强度能确保其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可撤除，一般当混凝土强度到达规划强度75%时。撤除模板时，不允许用猛烈地击打和强扭等方法进行。模板撤除后，应修理收拾，分类妥善寄存。
- 2、为确保稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 3、工人进入施工现场有必要戴好安全帽，佩好安全带，东西及构配件要放在东西袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业有必要拴好安全带。

不锈钢桥梁栏杆测量保证措施

- 1、在各项桥梁栏杆施工测量开始之前，测量人员认真熟悉设计图纸，并进行校核，确认无误后方可进行施工放样。
- 2、预埋件及栏杆安装前，由专业测量人员进行放线;施工过程中，注意对定位点的保护，并随时注意校核安装位置;施工完成后，道路护栏生产厂家，及时对埋件位置及栏杆安装位置进行复核。

预埋件质量控制措施

- 1、化学锚栓及锚固剂必须符合设计及相关规范要求，不合格的产品不得使用。
- 2、钻孔前必须放线，所钻植栓孔必须尽可能保证与施工面垂直，锚孔的孔径和孔深应符合设计要求。
- 3、成孔后必须清孔，岳阳道路护栏，采用用空压机配合毛刷压缩空气进行清空，不宜用水冲洗。

- 4、植栓前应做好充分准备，植栓过程应保持连续、快速，防撞道路护栏，防止操作不当导致锚栓到位前锚固剂凝固。
- 5、植栓完毕后，应保证植入的锚栓在锚固胶固化前不受外力影响。
- 6、钻孔过程中产生的废孔用结构胶或高强无收缩灌浆料填充密实。
- 7、严格按照设计及规范要求检查桥梁栏杆埋件施工过程中锚孔、植栓的施工质量，质量要求按照下表所示严格执行安装工程质量控制措施

桥梁防撞护栏性能评价的标准是什么呢？

每一种等级的各种方式桥梁护栏均应依据使用路段，道路护栏多少钱，依照点评等级相应的车辆总质量，挑选小型客车、大型车辆两种车型进行实车磕碰实验。小型客车首要进行车内乘员头部功能目标、胸部功能目标、腿部功能目标、车体三方向加速度、车辆运转轨道等项目的测验。

大型车首要进行桥梁防撞护栏的防撞才能、动态变形量和车辆运转轨道等项目的测验。车辆与桥梁护栏发作磕碰时应能确保车内乘员的生命安全，不遭到严峻损伤。桥梁栏杆应可以有效地阻挠车辆并对车辆进行导向，制止车辆任何方式的穿越、翻越、骑跨、下穿桥梁护栏。

岳阳道路护栏-防撞道路护栏-东辰管业(推荐商家)由芜湖东辰管业有限公司提供。芜湖东辰管业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！