

家用淋浴房生产厂家 邢台家用淋浴房 诚信门业一手货源

产品名称	家用淋浴房生产厂家 邢台家用淋浴房 诚信门业一手货源
公司名称	夏邑县小飞门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏邑县崔庄转盘北400米路东，诚信门业夏邑县 曹集乡曹集老街西头路北，广东红橡树门窗
联系电话	15938301384 15938301384

产品详情

淋浴房移门与拉手安装

主体框架安装完成之后，接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻，安装需小心谨慎，必须经过调试后，保证推拉顺畅，且闭合无离缝。

第二步：在正式固定安装前，还需要定位、钻孔，家用淋浴房厂家，确定固定位置。

第三步：事先将顶框上连接固定部位的螺丝处理好，以便接下来安装固定玻璃和移门等。

第四步：钻孔、安装了胶粒、处理好连接部位之后，就可以利用电动螺丝刀和螺丝固定住顶部框架了。

有框淋浴房和无框淋浴房有什么不同？淋浴房又分为有框和无框，其实有框和无框与淋浴房的开门方式有关，淋浴房移门是可以左右推拉的，开门不用占用额外的空间，邢台家用淋浴房，而平开门则需要打开门的空间，所以如果你家卫生间比较小的话，建议选移门淋浴房。有框淋浴房：淋浴房上方有型材固定玻璃更稳固，使用寿命相对长久，这种有框淋浴房是常见，平开门和推拉门淋浴房都可以采用这种设计。无框淋浴房：外观看起来更加简洁，它是用五金件取代了型材连接玻璃，一般适用于平开门淋浴房。

3、调试移门

移门安装好之后，一定不能少了调试环节，试着推看看移门是否开合顺畅，是否闭合无缝隙。如果存在缝隙，就需要采取方法调试好。

4、安装移门拉手

移门还需要装上拉手，家用淋浴房设计，拉手安装比较简单。首先将拉手分开，然后对准玻璃上的孔，家用淋浴房生产厂家，利用螺丝连接固定住即可。

5、缝隙处涂玻璃胶

淋浴房基本安装完成之后，需要做好防水。利用玻璃胶棒，在铝材框架与墙体等处，涂上玻璃胶，能够有效防止以后透水。

6、安装收尾

至此，淋浴房安装已经完成，后就是收尾工作。用抹布等将整个淋浴房擦拭干净，此外将安装工具、剩余配件等收好，

家用淋浴房生产厂家-邢台家用淋浴房-

诚信门业一手货源由夏邑县小飞门厂提供。夏邑县小飞门厂是河南 商丘,金属门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诚信门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诚信门业更加美好的未来。