

# 孝感人造草坪 孝感人造草坪

产品名称	孝感人造草坪 孝感人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

孝感人造草坪 孝感人造草坪

人造草坪如何安装 人造草坪的施工流程完整版

人造草坪即人造草坪，不是真的种植的草形成的草坪，而是纯人工产品。

人造草坪是将仿草叶状的合成纤维与PP网格布，通过织草机织在一起，背面涂上其固定作用的专业胶水，一般应用在跑道以及足球场、篮球场等各种球类运动场地。

下面，江苏易华人造草坪为大家讲述下人造草坪的施工流程，希望可以帮助到大家。

### 一、工程测量及放样

人造草坪

(1)检查验收基础工程。清除基础中的杂物，若有不平处应及时修复整平。施工铺设场所确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。

(2)使用卷尺测量周边设施是否符合标准运动场尺寸，如是非标则依设计图纸规则划，执行测量及放样。

(3)铺面铺装

- 、延场地长度方向铺设无纺布，排列方向须与草坪的排列方向成90度，无纺布间粘接牢固
- 、按图纸的线条长度规格裁定球场线条，经自查粘好好的线条必须牢固平直。

- 、将草坪依原始规格平铺于无纺布之上草坪之间需搭接3-8mm、
- 、将搭接的草坪用切割刀切割平齐，接缝应不大于10mm、
- 、切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上草坪专用胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

## 二、草坪粘接工艺

粘接前准备：

- 、将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洁干净且表面干燥无水分。
- 、施工环境温度应在0-40 之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象、

具体施工步骤：

(1)涂胶：

要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上、

(2)粘合：

根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间，一般以涂胶好10-15分钟为宜，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

(3)加压：

粘合后清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分粘接密实更牢固。

(4)固化：

其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水侵和移动，以达到粘接最佳状态。

(5)粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

## 三、石英沙铺装工艺

(1)灌沙工艺：

草苗内用专用石英沙固定草苗，使草苗不倒伏，灌沙到草苗剩余高度10mm以内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀，草苗间不得灌注带棱繁的沙粒防止运动员受到伤害。

(2)铺撒时人工一字形充撒。

(3)人造草坪场材确实铺装完成时，方可铺设石英沙及橡胶颗粒。

(4)石英沙铺设须以积分法观念施作。

(5)石英沙铺设需检查是否平整或达到一定的量，不足量处须酌量添补。

- 、铺设中发现任何杂物须立即去除，以确保平整。
- 、石英沙铺装完成后需使用带有硬质毛刷来回刷使石英沙下落充分密实。
- 、橡胶颗粒铺设施其同样的施工方法工艺。

人造草坪外观鲜艳，四季常绿，排水性好，管理简单，维护费用低廉，使用寿命长。人造草坪是化学制品，严禁在人造草坪内吸烟、燃放烟花爆竹等一系列与火有关的危险行为。人造草坪建成的地方一般都是公共场所，大家要讲文明，注意遵守公共场所秩序。

热搜关键词：人造草坪，人造草坪足球场场，人造草坪材料，人造草坪工程施工

孝感人造草坪厂家，孝感人造草坪，孝感人造草坪材料，孝感人造草坪生产厂家，孝感人造草坪价格，孝感人造草坪施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 人造草坪

<http://www.zgmhty.com/> 新国标人造草坪

<http://www.zgyzty.com/> 透气型人造草坪

<http://www.paodaochangjia.com/> 人造草坪材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm人造草坪

相关产品：孝感人造草坪，孝感人造草坪