

# 标准打包式箱式房产品优势

产品名称	标准打包式箱式房产品优势
公司名称	济宁市顺威机械有限公司
价格	19000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市鲁城街道南泉二街5胡同14号
联系电话	0316-5111111 18633766222

## 产品详情

### 一，结构优势：

打包箱式房是焊接结构，钢构采用镀锌技术，由结构系统、地面系统、楼面系统、墙面系统、屋面系统组成，每个系统由数个单元模块组成，单元模块在工厂制造完成，房屋现场由单元模块装配完成。金华恒源箱式房全部采用聚乙烯静电粉末喷涂烤漆工艺，保证20年以上不掉色。安装快速，易于移动和运输，便于拆迁和储存，且绿色环保。

### 活动房主体架构

活动房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料抗力小，遇地基不固、台风、地震等，容易崩塌。且安全性、防火等级均达不到国家要求标准。

### 2、设计对比

打包箱引入现代化设计元素，根据产品类别和客户需求，进行定制服务。打包箱可以上下错落叠加、左右伸长缩短，任意拼装，打造大空间、个性化的房屋。可调节式的房屋底座，也可适应不同地面的要求。

活动房的设计以钢材、不防火板材等原材料为单元进行现场安装，密封、隔音、防火、防潮、隔热，稳定性等性能较差。

### 3、性能对比

打包箱抗震8级，抗风11级，使用寿命20年以上，且绿色环保，可循环使用。

打包箱与活动房在抗震抗风性能上形成强烈对比

活动房抗震6级，抗风7级，使用寿命6年，拆装使用1-2次。

#### 4、基础对比

打包箱所需基础更简单，可以做条型也可以做墩型的基础，甚至可以不做基础，直接放在地面上，室内地面无需再做地平处理。

活动房基础处理较麻烦，需浇筑混凝土基础，且基础不能再次利用。

#### 5、安装对比

打包式箱房安装快捷，施工周期短，4个工人半天可完成单箱安装；也可整箱托运，到现场接通水电后即可使用。

#### 打包箱安装现场

活动房安装需要做混凝土基础、搭主体、装彩钢板、吊天花、装水电等，安装时间长，周期为20-30天，并有高危作业风险以及人工作业损耗。