

# 德富体育设施 重庆环保复合型塑胶跑道材料

产品名称	德富体育设施 重庆环保复合型塑胶跑道材料
公司名称	湖北德富体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市黄州区长圻廖社区六组79号
联系电话	18827197377 18827197377

## 产品详情

一般来讲，通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。

湖北德富体育设施工程有限公司是专业生产混合型塑胶跑道材料、透气型塑胶跑道材料、复合型塑胶跑道材料、混合型塑胶跑道材料、全塑型塑胶跑道材料、PU球场材料、硅PU球场材料的原厂家。

在现在的塑胶跑道行业中，EDPM塑胶跑道资料因其的特性、安全可靠的性能和极高的性价比深受学校、社区以及一些喜爱。而随着人们关于健身训练的热情高涨，塑胶跑道已经成了许多当地的配套设施。

首先是施工准备。这个关键是和甲方进行沟通，包含当地的承认，计划的树立以及施工所需求的水电配套等，在协商好计划后，要将一些设备和工具开始出场，进行前期的施工准备工作。这部分作为EDPM塑胶跑道施工流程的部分，许多人往往会忽略，但实际上好的开始是成功的一半，因而不管是施工方还是甲方都应该注重。

其次是底层处理。这个处理要包含两部分，一个是地基的处理，一个是塑胶跑道底层的处理，地基处理主要是看哪些不平的地上有必要将之认真细心打磨，然后进行放线，线的色彩要以鲜艳为主。而底层的打磨便是要把跑道下面朝上，有打磨机平稳缓慢打磨，这样做的意图便是为了让底层和地上愈加好的粘合。

再次是粘接塑胶跑道胶层。用专业的封底胶铺涂，一方面找平，一方面避免渗水，还能增加粘接力度。然后铺设跑道，在顺次放好后要根据气候恰当放置几十分钟，然后便是重头戏了，粘接跑道。这一步一定要细心，跑道有必要与地上施工标线平齐，坚持从内到外的原则，内侧铺平再铺外侧，悉数结束后要进行限制，使用重物将跑道的内外两边进行压紧，特别注意弯道的当地，外侧的重物要比内侧多一倍。然后进行端口裁接。

在以上工序完成后，环保复合型塑胶跑道材料，就要对场地进行清洗，并对不达标的部位进行修补，且

为了下一步的画线做准备。在所有工序完成后就把场地从头清理结束。

一般来讲，在施工结束后，需求放置一周到半个月的时间让胶固化，之后咱们就可以享受EDPM塑胶跑道的乐趣了。

塑胶跑道防水施工注意事项？

1、为了不让塑胶轨道受潮，务必做好防水工作，塑料跑道工程在施工过程中存在一定的条件。如施工时表面温度应在15~45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度较低。为了保证整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以免达到施工应有的效果。

2、塑料跑道项目在施工过程中应尽量防止积水，因为塑料跑道是一种聚氨酯塑料材料。后铺设塑料跑道橡胶表面会出现地方泡壳的现象，因为塑料跑道基层密实度控制是不合理的，所以我们需要严格控制的密实度塑料跑道，防止由于沥青基层嵌挤不真实，和脱壳分层现象，塑胶跑道气化的外观，严重时甚\*\*\*底漆拉。

3，因此，塑胶跑道的建设工程的施工过程中施工人员必须做好防水工作，施工期间应配备塑料布，随时听天气预报，如突然水施工，立即停止覆盖了塑料表面，确保没有质量问题。一旦橡胶跑道在初始养护时进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水还会影响跑道塑料胶水的凝固。

4、塑胶跑道施工人员在高温环境下铺设作业时，应事先准备好擦拭毛巾。铺装时间应尽量避免早晨空气和地面湿度过大的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。

德富体育设施(多图)-重庆环保复合型塑胶跑道材料由湖北德富体育设施工程有限公司提供。湖北德富体育设施工程有限公司是从事“体育设施，跑道材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戴经理。