

600克防渗土工布多少钱一平米

产品名称	600克防渗土工布多少钱一平米
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.40/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:78% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

复合型防渗土工布分类有：两布一膜，一布一膜，三布两膜。

制作工艺：

无纺土工布和防渗土工膜按照一定的厚薄比例而制成的，其制作方法由两种，一种是烘箱热压复合型工艺，在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和PE膜经导辊压到一起形成。另一种是淋膜流延复合工艺，在两层土工布的中间将流延薄膜均匀涂层而复合在一起。

复合型防渗土工布多少钱一平米，与其规格与价钱有正比例的关系。

一，规格：100g/0.2mm/100g，价格为3.60元一平米。

二，规格：150g/0.3mm/150g，价格为5.40元一平米

三，规格：150g/0.4mm/150g，价格为6.30元一平米

四，规格：200g/0.4mm/200g，价格为7.20元一平米

五，规格：200g/0.5mm/200g，价格为8.10元一平米

六，规格：250g/0.6mm/250g，价格为9.90元一平米

七，规格：250g/0.7mm/250g，价格为10.80元一平米

施工做法：

按先下游后上游的顺序铺设,上游幅压下游幅，搭接缝方向垂直于流水方向，这样可使膜料在水流压力下，连接缝密合，提高防渗效果。铺设时，先将布料的一端与先铺好的布料或原建筑物在现场焊接牢固，在提高防渗效果的同时，可使膜料一端固定，易于拉展铺开。铺设时留有褶皱，可以适应保护层填筑时造成的局部变形，膜下空气完全排除，可避免在填筑时膜下空虚产生局部压力顶破膜料。膜料幅间的连接缝采用焊接，搭接面不得有污垢、砂土、积水等影响焊接质量的杂质存在。有损坏处，要修补或更换，及时按监理人的指示经行修理，在修理工工合成材料前，应当将保护层破坏部位下不符合要求的料物消除干净，补充填入合格料物，并予整平。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料在破损部位上，其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

使用范围：

应用于鱼塘，藕池，人工湖，蓄水池，河道，尾矿库等工程中，起到防渗漏的用途。