

湖北净化工程安装/湖北食品车间装修

产品名称	湖北净化工程安装/湖北食品车间装修
公司名称	湖北兴远净化科技工程有限公司
价格	130.00/价
规格参数	食品车间:十万级 恒温恒湿车间:十万级 电子无尘车间:万级
公司地址	东西湖区新沟镇兴工二路
联系电话	18771947352

产品详情

湖北兴远科技工程有限公司拥有专业的施工团队，自成立以来，一直坚持着以打造人与环境的和谐共存，从净化项目的设计、施工到项目的完工，兴远净化都秉持着尽善尽美，精益求精的心，使项目工程符合客户的需求，以期为我们的客户带来效益，我们专注于空气净化系统工程设计、施工并提供配套服务的高新技术企业。总公司施工资质齐全，拥有机电安装、装修装饰及电子与筑智能化工程等专业承包资质，基本涵盖净化系统工程所需的各个专业，公司现拥有一批专业从事开发、设计的人员，不断进行净化技术创新，是华中地区极具规模和技术实力的洁净技术领域的净化工程总承建商和设备供应商。公司吸纳了国外的洁净室规划设计理念及工程品质控制技术，并在工程实践中不断积累和创新，不仅掌握了洁净工艺技术、设计理念，并且具备了规范的工程施工管理手段和完善的售后服务制度。

十万级净化车间标准：

尘埃粒子允许数（每立方米）：大或等于0.5微米的粒子数不能超出3500000个，大或等于5微米的粒子数不能超出20000个；微生物允许数（每立方米）：浮游菌数不能超出500个；菌数不能超出10个每培养皿。

压差：相同洁净度等级的洁净车间压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净车间之间压差要 5Pa，洁净车间与非洁净车间之间要 10Pa。

10万级净化车间工作环境规定：10万级无尘室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净服不产生舒适感为宜，温度一般控制在秋冬季20~22℃；春夏季24~26℃；波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30~50%，春夏季洁净车间空气湿度控制在50~70%。配电：洁净室（区）的主要生产用地一般照度值宜 300 Lx；辅助工作室、人员洁净和物料洁净用室、气闸室、过道等的照度值宜为200~300Lx。噪声控制：动态检测时，万级无尘室内的噪音级不得超出70分贝A。静态检测时，万级乱流无尘室的噪音级不能超出60分

贝A。气流组织10万级无尘室主要采用的送风方式：1.局部孔板顶棚送风；2.带扩散板空气过滤器顶棚送风；3.上侧墙送风等三种送风方式。10万级无尘室主要采用的回风方式：1.单侧墙下部布置回风口；2.当采用过道回风时，在过道内均匀布置回风口或在过道端部集中设置回风口。送风口风速米/秒：1.孔板风口3~5；2.侧送风口：（1）贴附射流2~5；（2）非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5，对侧墙下部回风1.0~1.5。回风口风速（米/秒）：1.无尘室回风口不超2；2.过道内回风口不超4。

10

万级室内空气参数需求：

1.新风量大。由于这类车间内，人员比较多，能够依据以下数值应取下列的：非单向流洁净室总送风量的10-30%；补偿室内排风和坚持室内正压值所需的新鲜空气量；确保室内每人每小时的新鲜空气量 40m³/h。

2.温湿度需求：温度通常为24 ± 2 度，相对湿度为55+5%

3.送风量大。为了满意无尘车间内的洁净度及热湿平衡，需求较大的送风量，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是万级，送风量就需求300 × 2.5 × 30=22500m³/h的送风量(换气次数，是 25次/h)；如果是十万级，送风量就需求300 × 2.5 × 20=15000m³/h的送风量(换气次数，是 15次/h)。

主要有四个标准：标准一：尘粒百允许数 0.5微米的粒子数不超过350万个， 5微米的粒子数不超过2万个；标准二：微生物允许数，浮游菌数不超过500个/m³；沉度降菌数不超过10个/培养皿；标准三：压差。相同洁净等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净专等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa（主要是属为了保障空气从洁净区流向非洁净区，避免气流倒灌）；标准四：温湿度。温度一般控制在冬季20~22 ；夏季24~26 ；波动 ± 2 。冬季洁净室湿度控制在30-50%，夏季洁净室湿度控制在50-70%。对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜。

洁净工程装修施工要求：1、地上处理做自流平地上处理，铺设2mm厚pvc地板。2、依据---规范标准，食品厂车间隔断施工，洁净室在方案和设备时应考虑运用中避免呈现不易清洗的部位，本工程在进行净化装饰时，门窗设备与修建、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。3、一切的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用，避免因微震致使装饰资料松动和尘土掉落。4、修建装饰和门窗的缝隙应在正面密封。6、施工中应操控施作业业中的发尘量，特别是吊顶和夹墙内部等隐闭空间，10万级净化车间装修施工，有必要随时打扫。7、在有设备过滤器的房间，不能进行有粉尘的装饰作业。8、留意维护已结束的作业面，不得因碰击、击打、---、多水作业等构成板材凹陷、暗裂和外表装饰的污染。净化工程效果图