

江门恩平装修装饰公司恩平厂房改造翻新装修施工队

产品名称	江门恩平装修装饰公司恩平厂房改造翻新装修施工队
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

江门恩平装修装饰公司厂房改造翻新天花吊顶施工工序石膏板吊顶的正确施工工艺？

交底提要：轻钢龙骨石膏板吊顶技术交底 交底内容：1-1

主要材料：轻钢龙骨架U形、C形、直卡式V形。9.5厚石膏板(12厚石膏板仅用于楼梯板底、侧面)。1-1.1轻钢龙骨架主件有大、中、小龙骨，配件有吊挂件、边接件、挂插件。1-1.2

零配件有吊件、花篮螺丝、射钉、白攻螺钉。2-1主要机具：2—1.1电锯、无齿锯、射钉枪。2-1.2手锯、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。9-1作业条件3-1.1

结构施工时，应在现浇混凝土：楼板下，按设计要求间距预埋螺杆。(或者用膨胀螺栓固定)‘3—1.2

安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。3-1.3

各种材料全部配套备齐。3-1.4。3-1.5搭好顶棚施工操作平台架子f。3-1.6轻钢龙骨在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。4-1工艺流程：弹顶棚标高水平线—划龙骨分档线—安装主龙骨吊件—

安装上龙骨—安装次龙骨—安装石膏板(PVC板、卫生间用)—安装密封胶4-1.1弹顶棚标高水平线：根据楼层标高水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高(标准间相对标高2.96米，卫生间相对标高26米)，沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。4-1.2

安装；主龙骨吊件：弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线(间距不大于688mm)。4—1.3安装土龙骨：1、安装主龙骨，将组装好的吊挂件的主龙骨，按分档线位置使m挂件穿入相应的吊件螺栓，拧好螺母。

2、主龙骨相接处装好连接件，拉线调整标高、起拱和平直。

3、安装洞口附加土龙骨，按图集相应节点构造设置连接卡固件。

4、钉固边龙骨，采用射钉固定：间距为1000mm 5、

安装次龙骨：根据次龙骨分档线(一般间距为400mm)，卡放次龙骨。6、

安装石膏板：在安装石膏板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收，并经打压试验合格后，才允许安装石膏板。7、

石膏板自攻螺钉固定法：在已装好并经验收的轻钢骨架下面，按石膏板的规格、拉缝间隙、进行分块弹线，从顶棚中间顺通长次龙骨方向先安装一行石膏板，作为基准，然后向两侧伸延分行安装，

固定石膏板的自攻螺钉间距为150mm~470mm。交底提要：轻钢龙骨石膏板吊顶技术交底 交底内容：1

5-1质量标准 5-1.1轻钢骨架和石膏板的材持、品种、式样、规格应符合设计要求。5—1.2

轻钢骨架安装，吊件主、次龙骨必须位背正确，连接牢固，无松动。5-1.3

石膏板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷，安装必须牢固。6-1 成品保护：6-1.1 轻钢骨架及石膏板安装时，应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备件上。6-1.2 轻钢骨架、石膏板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生锈。6.1.3

工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等，在施工顶棚时应注意保护，防止污损。

6-1.4 其它一种的挂件不得吊于轻钢骨架上。6-1.5

为了保护成品，石膏板安装必须在顶棚内管道试水、试压等一切工序全部验收合格后进行。