

# 无轨悬浮门 一路机电伸缩门报价 无轨悬浮门公司

产品名称	无轨悬浮门 一路机电伸缩门报价 无轨悬浮门公司
公司名称	芜湖市一路机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市瑞丰商博城E公馆503
联系电话	13605593085

## 产品详情

### 自动门安装步骤

安装自动门只需要六步就搞定，无轨悬浮门，但自动门的安装还是比较复杂的，无轨悬浮门批发，毕竟涉及的很多知识原理方面的东西很多人都不够了解，所以乐邦建议还是由专业的人员进行安装测试。自动门安装：

#### 自动门安装步骤一：

当某个建筑物的大门口需要安装自动门的时候，负责方就会在网上或者通过其它的渠道来寻找所要安装的自动门的资料以及自动门公司。通过打电话来了解所要安装的自动门的品牌，以及门洞的尺寸和现场的实际情况。

#### 自动门安装步骤二：

自动门公司会派业务人员和工程部人员亲自到现场测量尺寸以及察看现场的实际情况，以及和负责方谈一下具体的方案。

#### 自动门安装步骤三：

自动门公司业务人员会出一份自动门的CAD设计图，做一份详细的报价方案发给负责方过目，无轨悬浮门价格，等负责方觉得一切都没有什么问题了，自动门公司的业务人员就会和负责方签订一份自动门安装调试合同，合同签好后就等自动门公司的工程部人员开始了自动门附件的准备工作了，无轨悬浮门公司，比如订玻璃、订不锈钢等附件。

#### 自动门安装步骤四：

等一切设备准备完毕后，自动门公司的工程部人员就要开始进场施工了，首先是安装自动门的轨道，轨

道要想牢固在安装在支持铁架上，(铁架一般用12#或14#槽钢+4#角钢烧制)必要时在门洞上烧一个龙门架固定在门洞上，这样才能更好的装上自动门的轨道，这个龙门架的材料要根据门洞的大小，受力的轻重来选择型材。

自动门安装步骤五：

当轨道安装完毕后，门体具体的尺寸可以准确地出具，如果用铝合金包框或不锈钢包框，尺寸会根据不同的品牌的自动门而有所调整，当自动门门体完成后，自动门公司的人员应携公司人员的有效证件，自动门的设备的套装及其它配件进场进行安装，安装时间约为1-2个工作日一套门。

自动门安装步骤六：

当自动门所有的配件都已经安装完毕后，随即进行自动门调试，一般自动门调试包括自动门的速度及缓行速度，缓行距离等，同时也要注意其它配件是否已经正常工作，包括自动门专用电锁，指纹机，安全电眼等。

## 电动伸缩门焊缝开裂的原因有哪些

电动伸缩门一般在企业、机关院校、娱乐场所等公共场合使用较多，它可以自由的移动，这较大地帮助人们管理行人与车辆。电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。下面对电动伸缩门的结构组成进行介绍一下：

电动门是由不锈钢材质焊接而成，现在已成为学校、工厂等领域的常用门类。但是在其使用过程中，有时会遇到焊缝开裂的现象，下面芜湖一路电动门厂家总结焊缝开裂的原因有哪些。

- 1、电动门的焊接工艺存在问题，焊角强度达不到应有的数值，型材下料的几何尺寸精度未达到要求。
- 2、电动门厂家总结：焊板质量和焊接温度不均匀，焊板的设置温度和实际温度的吻合性不符合要求。

自动门简介：

自动门可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

自动门类别：

自动门按照不同的用途分为旋转门、平开门、平衡门、速通门、弧形门、气密门、工业门等。自动门多用于商场、酒店、医院、车站、写字楼、购物中心等设施，人量大，自动门频繁运转，据门道佰分佰统计，一幢正常运行的自动门，每年大约运转876000转，负荷大，容易出现各种故障，影响客户体验，损害公司的形象，甚至会给客户带来一定的危害，如自动门伤人事件。自动门是高精密设备，使用企业没有专业的维修人员，需要原厂或专业自动门售后服务公司工程师维修。

无轨悬浮门-一路机电伸缩门报价-无轨悬浮门公司由芜湖市一路机电工程有限公司提供。芜湖市一路机电工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。芜湖一路机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！