

园林生态地铺石 三牧建材 吉林生态地铺石

产品名称	园林生态地铺石 三牧建材 吉林生态地铺石
公司名称	晋江三牧建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市磁灶镇鼎盛商贸城A6-8号
联系电话	15880821777 15880821777

产品详情

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，吉林生态地铺石，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

生态地铺石地面施工和注意事项

1.基层施工

施工程序：摊铺碎石 稳压 散填充料 压实 铺摊嵌缝料 碾压

(1)摊铺碎石

可用几块10cm左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石(碎石强度不低于8级，软硬不同的石料不能掺用)。以标定的摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，广场生态地铺石，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。

(2)稳压

先用10—12T压路机碾压，园林生态地铺石，碾速宜慢，每分钟约为25—30m，后轮重叠宽1/2，先沿整修过的路肩一起碾压，往返压两遍，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路拱桥板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀检出，不得用铁锹集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压，至碎石初步稳定无明显位移为止。这个阶段一般需压3—4遍。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。

【陶瓷透水砖具有的各项特点】

1优异的安全防滑性地铺石由于表面粗糙，其防滑值BPN达70以上，加之其良好的透水、保水性，使铺装道路雨天不易积水，雪天不易打滑，提升行人的安全性与舒适性。

2显著的经济效益地铺石经高温烧结而成，色彩丰富而耐久，可铺设出格调高雅的城市道路。而地铺石相比其他铺装材料还拥有独一的重复使用性，减少施工建设中的资源浪费的同时产生良好的经济效益和社会效益。六;高强度、抗压、抗冻、耐风化地铺石经高压及1200度以上高温烧结而成，其强度明显高于其他透水铺装材料，其抗压强度达到50Mpa以上。它的耐寒性极高，抗冻值达-25℃，同时地铺石还具有较强的耐风化耐腐蚀性，即使遇到强酸强碱也不易遭到腐蚀。

泉州三牧建材有限公司是一家专业生产生态园林地铺石、陶瓷PC砖、外墙砖的现代化企业。公司始创2003年，生产陶瓷已有十多年。二十世纪初以来，公司先后从台湾，意大利引进了具有世界先进水平的生产设备和设计，实现了生产流程的自动化。目前公司占地100余亩，拥有现代化标准厂区，年生产能力达到800万平方米以上。公司坚持“品质是命脉、创新是根基”的经营理念，同时秉承“团结、务实、诚信、开拓”的企业精神，以卓异的研发，市政广场生态地铺石，严格的管理和创新的技术不断推出新，可根据客户的实际需要定制颜色及规格。三牧凭借超凡的品质和为消费者提供满意的服务而倍受同行业间的普遍推崇和广大消费群体、建筑设计院、房地产开发商及专业施工单位的青睐。

生态地铺石的施工方法

一、材料及工具的准备

1、材料：满足要求厚度和规格大小的生态铺石、瓷砖粘结剂、水、细砂、325号普通硅酸盐水泥。

2、工具：切割机、水平尺、墨斗、橡胶片、灰匙、海绵、木条、尼龙线、2M靠尺板、橡皮锤、洒水壶、扫帚。

二、地面、基层处理

首先，检查平整度，要求：找平层的平整度误差不大于5mm。施工前请先用钢刷、扫把等工具清除混凝土地面找平层上的灰尘、杂物等，平滑的地面要加工成粗糙的面状后再施工。

A、水泥基层地面已抹光的，需要清理干净后做凿毛处理，或用水泥素浆(加107胶液适量)做均匀牢固的拉毛层。

B、原基层有油泥污垢的，需要用10%火碱水刷洗干净后，并用清水冲洗扫净，认真将地面凹坑内的污物彻底清扫干净。

C、基层松散处，剔除干净后应做补强处理。

在施工前一天用水湿润施工面，次日施工需再喷洒一次，以增强产品铺贴后的粘附强度。

园林生态地铺石-三牧建材(在线咨询)-吉林生态地铺石由晋江三牧建材有限公司提供。晋江三牧建材有限公司实力雄厚，信誉可靠，在福建 泉州 的耐磨砖等行业积累了大批忠诚的客户。三牧建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！