

西安EPDM塑胶跑道 西安EPDM塑胶跑道

产品名称	西安EPDM塑胶跑道 西安EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

西安EPDM塑胶跑道 西安EPDM塑胶跑道

epdm塑胶面层施工方案

1、场所清洗

施工前须对原场所上有或许影响工程质量的上面浮灰，油迹、油漆、石子等铲除洁净，对水泥起壳的、起空鼓的也要敲碎去除，特别是各种油迹，要把带油的水泥去除，直至洁净的水泥停止。如遇到雨后施工，要曝晒2-3天后施工，以确保工程质量。运用高压水枪合作人工运用扫帚打扫，对于冲刷不掉的如口香糖等废物，应运用铲刀铲除，防止由于杂物的存在而使面层粘接不结实。冲刷打扫的时候，要及时将污水及清洗下来的杂物打扫洁净，防止二次污染，同时也做到节约用水。

2、场所找平

清洗结束后，应及时观察场所有无显着积水，如果有积水，应进行标示，以便找平。同时运用水准仪，合作场所方格网线，对积水部分进行进一步承认，并断定高差，以明确需用什么资料对洼陷部分进行找平。对于5mm以下的洼陷，选用VAE合作石英砂、水泥等资料进行人工找平，对于5mm以上的洼陷，选用0.5-3mm的黑色橡胶颗粒合作单组分胶水拌和后进行人工找平。由所以老场所，无法进行排水改造，但又需满足功用确保质量，所以，在找平前，应在洼陷的底部进行深钻孔，以便少量积水渗透至土壤从而不再积水。对下水道口阻隔栏等东西要用通明胶带和薄膜保护好。

3、场所分线

依据场所丈量后明确的基准点，精确地放出篮球场所需的线条，以便进行EPDM施工的时候对

颜色的区别，分线要求精确，应队分好的线条进行不同人员的多次复测，以确保工程质量。

4、EPDM塑胶面层铺设

在进行EPDM塑胶面层铺设之前，场所应充沛暴晒待混凝土中水汽彻底蒸发后，并且在施工前，应再次打扫场所后，方可进行施工。施工气温应高于8℃，空气湿度较大或估计有雨的气候应停止施工。夏日施工，要避开中午高温段。

施工前应查看设备资料是否齐全、存放方位是否合理称、配料、运送、批刮、辅助等。各人员是否到位东西是否预备好特别是电器和催化剂不能犯错，否则拌和合理中出毛病，会形成拼缝显着，且严重一釜料报废或拌和不均，形成固化不均，返工，向以上预备工作、开工前头天晚上负责人就应该预备一下，不能临阵预备。

EPDM面层选用手艺铺设，这样可以确保面层的密实度，增强运用效果和运用年限。首先将EPDM胶粒和聚氨酯胶水按所需份额投入颗粒拌和机中充沛拌和，搅5-10分钟左右，使EPDM胶粒外表彻底被聚氨酯胶水湿润。依据需求恰当加一点催化剂，两套设备交互运用。拌和完结的资料用小斗车运至施工现场，依据画好的线先进行三秒区和中心圆施工，施工时应留意倾倒胶粒均匀，勿使过火集中或分散。规划面层为6mm，施工时应运用5mm的压条进行手艺作业，作业时，还应加压收平，确保面层的密实度。在一批一批施工傍边，随时查看厚度，如发现呈现不匀要随时调整，千万不要露底。施工傍边，修边的人必定跟上步调在确保质量的前提下尽量与刮料人同步施工。由于公司施工人员技能精湛，合作时间长，所以人员合作好、手熟练，能够匀速铺设，不会由于时快时慢而形成不必要的拼缝或高、低，新、旧之分。铺设完三秒区和中心圆后，即可运用另一种颜色EPDM颗粒按规划要求，铺设其他的部分，在不同颜色胶粒拌和之前，应把拌和机和其他需求的東西清洗洁净，防止颜色上的相互稠浊。EPDM颗粒在手艺铺设结束后，应该在48小时后，用胶水喷涂一遍外表，加强面层的运用效果和运用年限。喷涂胶水时，应薄而均匀，且应在无风无尘的条件下进行喷涂。

相关产品：epdm颗粒塑胶跑道建设 epdm塑胶颗粒跑道 epdm塑胶地面施工

热搜关键词：EPDM塑胶跑道，EPDM塑胶跑道足球场，EPDM塑胶跑道材料，EPDM塑胶跑道工程施工

西安EPDM塑胶跑道厂家，西安EPDM塑胶跑道，西安EPDM塑胶跑道材料，西安EPDM塑胶跑道生产厂家，西安EPDM塑胶跑道价格，西安EPDM塑胶跑道施工公司

相关产品：西安EPDM塑胶跑道，西安EPDM塑胶跑道