

呼和浩特EPDM塑胶跑道 呼和浩特EPDM塑胶跑道

产品名称	呼和浩特EPDM塑胶跑道 呼和浩特EPDM塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

呼和浩特EPDM塑胶跑道 呼和浩特EPDM塑胶跑道

EPDM塑胶篮球场施工面层技巧

上一篇叙述了EPDM塑胶篮球场施工方案之面层摊铺前准备，面层摊铺在充分准备的前提下，了解当日和近期天气趋势，并测定当时地面含水率 10%，进行基材摊铺工序。

塑胶篮球场施工

1、面层混合搅拌

A. 塑胶篮球场施工材料搅拌场所应铺设胶布或塑料布，避免沾污地面损及施工品质及影响环境清洁。

B. 搅拌桶之容量为搅拌量的1.5—2倍，使用前搅拌桶应干燥及清洁。

C. 混合材料时应先倒入EPDM胶粒再倒入单组分粘接剂。

D. 搅拌时间控制视当时具体温度与湿度而定，70%湿度、25 温度的基本混合搅拌时间为3.5分钟，同时要求99%以上胶粒裹上粘接剂才可出料；搅拌均匀的混合料应及时运送到作业区。

E. 材料需要量根据搅拌器容量确定总量。

F. 搅拌时应避免水份直接进入搅拌容器。

G.每次投料数量、搅拌时间及时记录，每班组当天汇总总结。

H.步骤：放料 投料 搅拌 出料。

2、面层的摊铺

A.塑胶篮球场施工前，地面确实清理干净，确认含水率可达施工程度时，才以滚刷均匀涂布底油；

B.出现漏料时应及时手工补料，并清理余料和洒落料；

C.边角处和排水孔位置用镘刀进行小角度批刮，并及时添加或减除，避免凹陷或隆起；

D.排水孔下部用玻璃纤维网格布垫底，以利排水；

E.及时清除溅落在基材完成面上的杂物及昆虫、树叶等；

F.前后班组作业面交接处需用镘刀作接缝处理，做到基本无高差；

G.确定收口位置，并提前贴好胶带；

H.当班全部基材摊铺完毕后需及时清除胶带；

3、塑胶篮球场施工局部修整

纵向和横向施工接缝及不平处需用专用平面磨光机磨平，直至基本无高差；

局部毛刺和未清理已固化洒落料同样需用磨光机磨平；

内、外侧余料需及时清理；

外包角角度应一致，控制在45°角左右，外侧边线线迹清晰

4、定位划线

根据建设单位的要求，按照标准放样，划线。

经复测无误后，再进行标线，线宽5公分。标线材料采用聚氨酯划线漆，具有抗磨损、接著力强、不变黄且明亮的优点。

相关产品：epdm颗粒塑胶跑道建设 epdm塑胶颗粒跑道 epdm塑胶地面施工

热搜关键词：EPDM塑胶跑道，EPDM塑胶跑道足球场，EPDM塑胶跑道材料，EPDM塑胶跑道工程施工

呼和浩特EPDM塑胶跑道厂家，呼和浩特EPDM塑胶跑道，呼和浩特EPDM塑胶跑道材料，呼和浩特EPDM塑胶跑道生产厂家，呼和浩特EPDM塑胶跑道价格，呼和浩特EPDM塑胶跑道施工公司

相关产品：呼和浩特EPDM塑胶跑道，呼和浩特EPDM塑胶跑道