雅潭松装饰材料 学校卫生间隔断 九龙坡区卫生间隔断

产品名称	雅潭松装饰材料 学校卫生间隔断 九龙坡区卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

大户型卫生间隔断怎么做？

现代家庭卫生间装修都会做干湿分离的设计，方便使用的同时又能保证卫生间的环境干净整洁。目前，不管是小户型还是大户型的卫生间都会做干湿分离的，对于小户型卫生间而言，干湿分离设计时比较简单，毕竟空间面积有限。而大户型的卫生间空间过于宽阔，做干湿分离的时候除了方便使用外，还要考虑到整体美观。很多人不知道大户型卫生间隔断怎么做?下面小编就给大家介绍两种常见隔断设计。

一、玻璃隔断分离：

卫生间利用玻璃做隔断是为常见的一种设计了，九龙坡区卫生间隔断，玻璃的通透性良好，而且还具有防水，防潮，易清洗等优点，家庭使用非常的方便，同时还会显得卫浴间十分的宽敞。。加上，玻璃的淋浴房设计十分的简约大气，安装在卫浴间中也非常的美观。如果你家的卫生间空间十分的宽敞，完全可以考虑利用玻璃做隔断，将卫浴间干湿分离开来。

二、浴帘隔断分离：

在卫生间隔断装修中，会存在软性隔断的使用，比如浴帘就是其中一种。很多人会觉得浴帘多

使用在小户型的卫生间中，其实不然。大户型的卫生间虽然空间宽敞，使用浴帘也会有一种别样的效果，就如图中的卫浴间装修。在实际装修时要对卫生间的地面设置一定的坡度，确保水可以快速的排出。此外，还要将浴帘和挡水条结合使用，这样才能达到干湿分离的效果。另外，浴帘款式非常的丰富，在挑选和更换时都非常的方便。

卫生间隔断施工方案

1、安装固定板：在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，看固定板上有几个固定用的螺丝孔，然后在墙壁中心线上对应的打上几个孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀丝把固定板固定在墙上。

2、安装调整底座：根据预先设计好的施工图，卫生间隔断订做，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座（底座位置距隔断板边缘大约20厘米左右）。

3、安装隔间板：前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在调整底座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距离，大约15厘米就好，然后用水平尺确定水平，等一切都调整好后，用螺丝把隔间板固定在固定板和调整底座上。

4、安装拉杆：依隔间实际长度裁切固定，直线拉杆平接时，管内须加装圆形相接套及紧迫连接弹簧以确定接头平整、坚固，其相接处应在上绷固定片内，以增加美观。对于隔间90度转角拉杆，采用铝合金射出成型之90度转角接头，连接转角两端之拉杆。以凸圆形墙壁固定套，用螺丝将终端拉杆固定在墙面上。使用螺丝将拉杆于立柱上缘固定片连接固定一起。

5、安装立柱：用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱－－在墙面上画出与地面垂直之直线，小卫生间隔断效果，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。终端立柱－－固定上缘拉杆固定片及L型边接片于终端立柱上，再以螺丝将此板固定于隔间板上

6、安装门扇：把铰链座或页鼻固定在立柱上，估量两三个就行，然后再门扇上的对应位置安装对应数量的铰链片，轻抬门扇，把自动归位尼龙座放置铰链座内，调整位置，并开关门检查一下看门扇时候能开关自如，检查调整，直到满意为止。

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府大楼，学校卫生间隔断，机场，商务酒店等场所。

卫生间隔断浴霸

在卫浴间里，相信大部分人都见过浴霸，但不一定知道浴霸是什么，浴霸有什么用。浴霸，简单来说，就是一个浴室灯光采暖系统。浴室是充满水汽的地方，尤其是在洗浴的时候，因此采暖的安全性很重要。浴霸采取的是浴霸灯采暖系统，通过浴霸灯泡作为热源，辐射加热室内空气。浴霸还有个风暖系统，在实际使用中，浴霸风暖好还是灯暖好，这个看个人感觉。浴霸尺寸不大，就相当于普通的小吊灯，在浴霸安装上也没有什么难度。目前从使用的情况看，浴霸的危害暂时还没有发现，但浴霸的光线比较强，不要直视浴霸。

卫生间隔断瓷砖选择

卫生间属于比较潮湿的地方，在卫生间瓷砖选择上需要特别留意。卫生间潮湿，意味着水汽多，地面容易打滑，卫生间瓷砖就需要一些具有阻力，或者摩擦性比较强的瓷砖，这样踩上去就不会打滑。当然卫生间瓷砖选择还有颜色、纹理的区别，这个就是根据个人的喜好来选，一般推荐亮色系的瓷砖，一方面容易打理清扫，另一方面也显得干净整洁。在专题里附带近的卫生间瓷砖价格表，如果准备装修房屋的，可以查询相关的价格信息。

雅潭松装饰材料(图)-学校卫生间隔断-
九龙坡区卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司是重庆 重庆市,隔断与吊顶的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雅潭松装饰材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雅潭松装饰材料更加美好的未来。