

湖南三维植被网边坡植草绿化网

产品名称	湖南三维植被网边坡植草绿化网
公司名称	泰安九洲土工材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:岳昇 型号:齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区青春创业开发区青龙山北街1号
联系电话	05386633783 13854808910

产品详情

三维植被网的施工分以下几道工序

1.边坡处理

将边坡上杂石碎物清理干净，将低洼处回填夯实平整，确保坡面平顺。

铺设 将三维植被网沿坡面由上至下铺于坡面上，网与坡面之间保持平顺结合。

预埋 三维网铺于坡顶时需延伸40~80cm，埋于土中并压实。

锚固 将三维网自下而上用6mm以上的U型钢筋将三维网固定，U型钢筋长约15~30cm，宽约8mm，U型钢筋间距约1.5~2.5m，中间用8#U型铁钉或竹钉进行辅助固定。

覆土 三维植被网铺设完毕，将泥土均匀覆盖于三维植被网上，将网包覆盖住，直至不出现空包，确保三维植被网上泥土厚度不小于12mm。然后将肥料、生长素、粘固剂按一定比例混合均匀，施洒于表层。肥料为氮:磷:钾=15:15:15或氮:磷:钾=10:8:7的复合肥及含N有机质，肥量约为30~50g/m²。

喷播 覆土回填完毕，进行液压喷播，即将草籽(按每平方25克左右喷播)和促使其生长的附着剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌，形成均匀混合液，通过液压喷播机均匀喷洒于坡面上。

4.覆盖 喷播植草施工完成之后，在边坡表面覆盖无纺布，以保持坡面水分并减少降雨对种子的冲刷，促使种子生长。若温度太高，则无需覆盖，以免病虫害的发生。

5.养护管理 喷草施工完成之后，必需定期进行养护，直到草坪成坪。待草坪长至5cm左右时，即可揭开无纺布。

