

植筋加固公司 固邦建筑 徐州植筋加固

产品名称	植筋加固公司 固邦建筑 徐州植筋加固
公司名称	杭州固邦建筑工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区兴业街158号
联系电话	18042436789 18042436789

产品详情

施工温度规范规定，采用植筋锚固的混凝土结构，徐州植筋加固，其长期使用温度不应高于60℃。焊接钢筋时其产生的高温环境通常会对植筋胶十分不利，影响锚固效果，植筋加固选哪家，在《建筑结构加固验收规范》（GB-50550 2010）中也明确表示植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时，除应采取断续施焊的降温措施外，尚应要求施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d，且不应小于200mm；同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部。所以，有效控制高温焊接对植筋的影响具有非常重要的现实意义。

植筋加固

植筋检测方案

以上程序完成后应进行现场随机检测，检测可由甲方代表随机一定数量的钢筋或按如下方法抽检：

- 1、对同一批号结构胶，每种型号钢筋随机抽取3根作为一组，同一批号的结构胶抽应不小于两组（6根），并作好现场记录。检测完成后由资质单位出据检测报告。
- 2、若有一根钢筋的锚固强度达不到钢筋设计强度，即认为该试件不合格，须以加倍数量试件重新试验。
- 3、若重新试验的试件全部合格，则试验完成，该工程施工满足设计要求，并根据现场检测情况由设计、监理等有关各方确定是否对不合格试件进行补筋。
- 4、若重新试验的试件中仍有一个不合格，则须对全部钢筋作现场检测，并作好记录。对不合格钢筋根据现场检测情况进行补筋。

植筋加固的注意事项

- 1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
- 2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。
- 3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预备，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨天气施工。针对本工程在厂房内部施工，故无需考虑天气因素的影响。
- 4、钢筋必须按要求除锈，植筋加固多少钱，钢筋表面不能有油渍等杂物。
- 5、植筋所用的植筋胶必须是合格产品，各项性能指标要符合规范要求。
- 6、为了保证植筋质量，必须避免第四条中提到的影响植筋质量缺陷的各个因素发生，我们要从工、料、机、工艺、环境以及方法等几个方面综合考虑，要做到万无一失。
- 7、植筋施工用电要按照项目的用电规程操作，避免。
- 8、植筋所用的设备及机具必须按找该设备或机具的操作规程操作，不允许操作。
- 9、植筋所用的材料不能到处乱扔污染环境。

植筋加固公司-固邦建筑(在线咨询)-徐州植筋加固由杭州固邦建筑工程技术有限公司提供。杭州固邦建筑工程技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。固邦建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！