诸暨古建筑凉亭长廊厂家

产品名称	诸暨古建筑凉亭长廊厂家
公司名称	绍兴市越城区鸿薄景观木业商行
价格	1680.00/米
规格参数	品牌:鸿博 规格:25 产地:绍兴
公司地址	浙江省绍兴市越城区府山直街50号-2
联系电话	13615757455

产品详情

大家好，欢迎大家来到绍兴鸿博景观木业商行，我们是诸暨古建筑凉亭长廊加工厂家，有专业古建筑老木工队，提供古建筑凉亭长廊加工定制上门安装。

诸暨古建筑凉亭制作步骤

一、前期准备

确定好方案，设计单位出设计图，对施工现场进行详细勘探，按计划购进材料，并做好防腐晾干的准备。

二、现场放样

与甲方负责人，根据照施工图指定地点，放线的尺寸是凉亭的最终完成尺寸，不可以混凝土基础尺寸混淆，用30cm的木条子打好边界桩，拉好施工线，均匀的撒上白石灰，注意区别桩的标志，如台阶起点桩，桩柱等。

三、地基与施工基础地基的建设一般按照凉亭的使用状况和甲方的施工要求进行施工，分为混凝土基础和木桩基础。一般在公共场所，人流量大，使用时间长的地方，地基用混凝土建筑，以确保使用寿命。在私人别墅庭院，人流量小，使用时间短，考虑建设成本的情况下可以使用木桩基础。

四、亭身（屋架）制作

1、成品凉亭的安装

成品安装是将预制木构件运到现场安装，确保零件在运输和搬运的过程中不能有任何损坏，现场安装时，按照出厂的图纸严格配对各个零件的相应标号和螺丝等固定件，一定按照图纸的要求做好与基础的连接固定，为保证建筑框架的端正稳定，要求技术人员随时测量校正，安装顺序是先里后外，先上后下。

2、用防腐木整料规格现场加工制作

采购材料的时候要尽可能的根据凉亭的尺寸，避免过于浪费，保证采购的防腐木材料质量，不能扭曲变形开裂，材料需充分防腐，晾干。

五、亭顶（屋面）施工

亭子的屋顶构架属于大木，成品凉亭零件配好的只要按照图纸安装即可，如果是现场加工的材料，要注意各层结构搭建的顺序、宝顶、主梁、横梁、屋脊、面板、防水材的安装顺序，凉亭顶面的材料有很多，根据不同的风格，常用的有防腐木叠板、沥青瓦、琉璃瓦、茅草、塑料瓦等。

六、亭身装饰

凉亭整体构架完成后，可根据凉亭的作用和放置的位置安装不同的配件，如果是以休息为主的凉亭可以坐两排或者三排坐凳，边上装上美人靠，纳凉避雨的时候就可以起到很好的作用了。如果是以观赏为主的话，可以根据周围的环境格调在亭身上做一些装饰，比如仿古雕花，或者装饰格栅，挂件等。

七、成品保养

1、完工后应及时清理污染的地方，做好抛光打磨，在上油漆之前不被触碰。

2、在周围环境保持干净的情况下，选择晴天，进行油漆作业木油涂刷两遍，完成后做好现场警示保护工作，保证在油漆干透之前不被触碰。

3、使用半年之后再进行油漆保养一次，若掉色严重，要重新凉亭重新清理干净，一些发霉发黑的地方用砂纸除掉涂刷均匀。

防腐木凉亭制作应按照以上步骤进行，这样才能制作出经久耐用合格的防腐木凉亭。如果大家有防腐木凉亭的制作需求，建议咨询专业的凉亭厂家。