

# 厂家定制埋式预制提升泵站型号齐全

产品名称	厂家定制埋式预制提升泵站型号齐全
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河北 厂家:衡龙 加工定制:支持加工定制
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

## 产品详情

一体化预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的加压泵站。泵站是能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置和工程称泵和泵站工程。排灌泵站的进水、出水、泵房等建筑物的总称

潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。

按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求，将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上，完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程，使一体化预制泵站达到试运行的条件。

在排水管道的中途和终点需要提升废水时设置泵站，称为中途泵站和终点泵站。

当周围环境有特殊要求时，中途泵站有时全部隐建在地下。

排水泵站的主要组成部分是泵房和集水池，泵房中设置由水泵和动力设备组成的机组。动力设备通常是电动机（见图），设有配电盘。泵房顶部设起重设备，供安装和检修时起吊机组之用。集水池中设置机械或人工清除垃圾的格栅，拦挡粗大的和容易截住的悬浮物，以防水泵阻塞。集水池有一定的储水容积以利水泵的启动。