

## 咸宁新国标填充草,足球场人工草坪,工厂直接生产发货,

产品名称	咸宁新国标填充草,足球场人工草坪,工厂直接生产发货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-047 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

足球场人工草坪围挡人造草坪在运达场地之后要注意不要淋雨，保持毯面干燥十分重要，草坪在淋雨后胶水粘不住，并且影响背胶的牢固性，围挡草坪铺装前晾晒半日，让草坪自然收缩，这样会让草坪减少褶皱，草坪受热平整度高，更有利于铺装。足球场人工草坪

围挡人造草坪安装一般采用钉子钉或者胶水粘的方式，两种各有利弊，前者安装速度快，缺点是容易开缝开裂;后者安装较慢，但是平整度高，工程质量好。这个可以根据工期的不同要求选择合适的铺装方式。

- 1、铺装时，草坪四个边刷胶10-20厘米宽度，双面刷胶，也就是草坪的背面和它对应的墙面都要刷胶，刷胶要均匀一致，刷完胶之后晾晒20分钟左右，程度以不粘手为宜。对齐墙面安装完成后，用橡皮锤加压实刷胶处，使之结合更紧密。
- 2、涂胶时要注意涂抹胶水要适中，量不要太大，当然肯定不能太少，太多了晾干的时间加长，同时在极个别的情况下也会造成翘边的情况。涂完胶水后，晾干大约五到十分钟即可，也可以那一小块先试一下粘和的力度在粘和。一般情况下，力度比较强的时候粘和后难以拉开，并可看到拉开后有胶水拉丝现象的时候即可进行粘和。这个时候涂胶的表面是没有流动的胶水的，已经晾干的差不多了。
- 3、裁剪时，接缝处的草坪要对齐切割，用力拉伸平整，注意草毛的倒向要一致，不然会有视觉上的色差，影响美观度。围挡草坪粘贴上墙后，四个边需要每30-50厘米打一个钉子加固。咸宁新国标填充草,足球场人工草坪,工厂直接生产发货,
- 4、安装完围挡人造草坪后，可以在上面钉上宣传标语各种字体或者图案等。新国标填充草
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象