

山东复合型塑胶跑道厂家

产品名称	山东复合型塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	35.00/平米
规格参数	昌冠:13mm
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

附:常见异常分析

1. 胶面不干或部分未干现象

- a) 催化剂量少或气温低。
- b) 配料不准或搅拌不均匀。
- c) 配料桶粘有生胶。
- d) 溶剂使用过量溶剂不合格。

2. 基层脱胶现象

- a) 底涂未按标准要求施工。
- b) 弹性层固化剂比例太小。
- c) 面基强度不够或养护不到位。

3. 塑胶开裂现象

- a) 基础不均匀沉降。
- b) 材料拉伸强度不够。
- c) 温度缝未处理。
- d) 材料不具备抗冻能力或填料太多。

4. 喷涂表面发黑、脱层、掉粉、褪色

- a) 喷面材料搅拌不均匀。
- b) 喷面材料过期。
- c) 喷面材料不耐老化。
- d) 溶剂使用过量或溶剂不合格
- e) 未按标准配比工艺施工

5. 场地发硬或松散

- a) 材料中填料过多。
- b) 搅拌不均匀。
- c) 施工配比不合理。

6. 底胶和面胶不粘、起泡或脱层

- a) 夏天上午施工
- b) 底层未干透施工
- c) 底层有水份或粉尘

一、配料

面层span11为双组份材料A组:B组=1:1（重量比），搅拌均匀再加入同等重量，粒径为1-3mm的EPDM颗粒

严格控制配比，须用搅拌机搅拌均匀，搅拌时间均不得低于5分钟，温度较低时，可以根据小试结果添加适量催干剂

工具/设备:电子称、搅拌机、配料桶

二、喷涂

大型喷涂机器喷涂，调节好机器出料量；同时保持配料量与喷涂作业量的同步，随配随喷，保证施工的连续性；喷涂时按照机器出料量计算好喷涂面积，确保喷涂厚度达到规定要求，整个场地的喷涂需按同一方向进行，固化后，反方向再喷涂一层

确保场地质量达到规定要求，每层的厚度在1.5mm以上。应使用同批号面漆以防色差。

工具/设备:喷涂机、空压机、推车

按国际标准田径场地标准，进行测量。划出各跑道线，并安装好标志牌和道牙。

质量要求:度为万分之一

摊铺

- 1、胶浆车送到摊铺场地，倒在场地上，用耙子分开摊匀。
- 2、缓慢移动刮尺，将料刮平。
- 3、一车料摊铺完后，用刮尺将*的料摊成斜面，待下一车料倒入后，用刮尺将料往回赶到前一车料的20-25厘米处。再往前刮平，保证平整度。

1、地基打扫干净，做到无灰、无油、干燥。

2、将木模板外包裹乙烯薄膜或用聚丙烯、聚乙烯模板按要求钉在需摊铺的地基线上。检查模板的平整度，外道牙模板要注意与基础钉密实，防止漏料。将需铺设厚度的标尺（10mm厚）装在刮尺两边，并用钢皮尺复核心厚度。

3、按每注料铺多少面积，控制好倒料，便于控制厚度用量。

工具/设备:木模板、摊铺机、刮尺

三、积水找平修补

弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用H214修补平整

表面若有粒状杂物或堆积处需用打磨机或其它工具修整平后才能进行面层施工。

工具/设备:打磨机、砂纸

塑胶跑道厂家 表面耐磨层

积水厚度不超过5mm的用H214加面层专用砂，添加量不超过30%；积水深度超过5mm的地方，应用T210薄涂一道于积水处，再用T210加20~40目砂按1:6（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实；若积水厚度小于2mm直接用弹性层H214修补即可

用直尺或刮板涂刮找平积水处，建议每层厚度不超过2mm。

修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。

工具/设备:直尺、刮板、打磨机

混合型弹性层

沧州昌冠文体器材有限公司，公司主要生产篮球架、篮球板系列、室内外乒乓球台、羽、网、排、足球柱，田径，体操、举重器材、各种海绵、体操垫、户外健身路径，及各种配套产品八大系列，近千余种品种。