

西工房屋墙体加固施工队伍

产品名称	西工房屋墙体加固施工队伍
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	106.00/平方
规格参数	
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

产品详情

承接河南省各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们长期致力于西工建筑结构改造加固设计及施工，内部拥有高端施工机具、资深的设计和技术人员，具备专门的施工人员和丰富的施工业绩。主要承接西工喷射混凝土加固、西工桥梁加固、西工钢结加固、西工改造加固、西工灌浆加固、西工各种植筋加固、西工房屋加固、西工补强加固、西工粘钢加固、西工梁加固、西工混凝土加固、西工湿式外包钢加固、西工砖混结构加固、西工楼板加固、西工粘碳纤维加固、西工校舍加固、西工抗震加固以及大型静力拆除、破碎、化学螺栓，混凝土裂缝修复、注浆堵漏、防水、加楼板，学校加固，桥梁支座更换，桥梁维护，房屋安全鉴定，等一系列加固工程。本公司具有建设部颁发的特种专门施工企业资质。

厂房采用外包钢加固法外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固(厂房)构件的外边，外包钢加固厂房钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法，即采用环氧树脂化灌浆等方法把型钢与被加固构件粘结成一体，加固后的构件，由于受拉和受压钢截面面积大幅度提高，因此正截面承载力和截面刚度大幅度提高。

作为西工本地区建筑加固工程有限公司，本公司拥有齐全的资质，包括结构补强资质、地基基础加固资质、CMA检测资质、设计资质，承接的地区涵盖国内多个省份多个地区，包括有西工以及湖滨区、川汇区、固始县、社旗县、德州、通许县、宜阳县、涧西区、开封市、马村区、蚌埠、商城县、孟津县、通许县、社旗县、许昌市、镇平县、睢阳、禹王台区、巩义、洛阳市、温县、洛阳、唐河县、济源市、鼓楼、太康县、桐柏县、虞城县、郸城县、嵩县、郸城县、汝阳县、淮滨县、枣庄、淮滨县、孟津县、新县、三门峡市、汝州市等地区检测检测、加固改造施工、切割拆除、设计业务!

在加固施工的过程中，有很多加固误区，有些施工经验不足的加固单位往往会步入误区，对于众多的加固单位而言，都期望能够尽可能的避免施工误区，确保加固质量，得到客户的满意与认可，提高加固单位的度，不过，在加固工程施工的过程中，有些问题还是要及时避免的，具体是哪6个问题在加固施工时必须要避免呢?下面的时间，小编就来为大家进行详细的介绍。

一、为节省加固费用，使用低级别的加固材料

部分包工包料的加固单位在施工的过程中，为了节省加固费用，赚取更多的利润差，会使用低级别的加固材料，更有甚者，会使用劣质的加固材料，少数施工单位使用劣质材料进行加固施工已经轻车熟路，对于施工单位而言，在加固施工时，zui重要的还是要秉承诚信的原则，一旦使用劣质加固材料的消息传出，将会给加固施工单位带来致命的打击。加固施工

二、加固之前没有对施工现场进行详细的勘探

加固工作开展之前，需要先对施工现场进行详细而的检查与勘探，确保对施工现场有足够的了解，通过专门的设备进行检测，得到准确的数据，为加固图纸的设计做好准备，确保zui终的加固质量。

三、加固施工时，安全防范工作不到位

加固施工的过程中，不管加固难度系数高低，都不能忽视安全防范工作，有些加固工程看似施工简单，实际上却存在较大的施工难度，在开展加固工作时，也有较多的障碍需要突破。为了确保加固施工环节的安全，保障每一位施工师傅的人身安全，做好材料储存安全、施工现场安全、质量监管安全三方面的安全工作。

四、现场监管的工作不严格

部分施工单位对施工现场的监管力度不严格，结果导致在施工的过程中产生了很多难以解决的施工难题，为了突破一系列的施工难题，在后期施工的过程中，也会付出更多的精力、物力以及财力，如果施工计划不够严谨的话，很有可能会支付更多的加固费用。

五、zui后没有对加固质量进行验收

不管施工单位的度高或者低，在施工结束之后，都需要及时对加固质量进行验收，有些加固工程虽然规模较小，不过，zui后环节的验收工作依旧是不容忽视的，有些施工环节虽然极少出错，但是为了以防万一，确保让客户信任，对zui后的施工质量进行系统的验收还是很有必要的。

六、忽视后期对建筑物的养护工作

后期还需要对加固的建筑物进行适当的养护，有些建筑物早已经使用多年，如果再次忽视对其进行养护的话，将会直接降低建筑物的使用寿命，同时也很有可能让之前加固的位置再次出现难以解决的质量问题。