

# 透气型塑胶跑道材料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 透气型塑胶跑道材料                |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司             |
| 价格   | 66.00/平米                 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>型号:001<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区              |
| 联系电话 | 13931752365              |

## 产品详情

河北昌冠集设计,开发,生产,销售,铺装,售后于一体的专业塑胶跑道生产厂家。提供:塑胶跑道材料、施工、硅pu球场、地坪漆、金邦集团集设计,开发,生产,销售,铺装,售后于一体的公司...

塑胶跑道厂家在施工塑胶跑道的时候有一些需要注意的问题,这些问题刚做这行的可能不太了解,这些塑胶跑道施工中注意的问题是我们凭借多年的施工经验总结出来的,希望可以帮助到有需要的人。

### 塑胶跑道厂家施工注意事项

塑胶跑道厂家施工注意问题一:塑胶跑道雨后不积水的施工经验:A、为保证平整度,铺设跨度尽量大,主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺),非赛区跨度大于4米。B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象,特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度,好采用“龟背式”施工法,以利于排水。

塑胶跑道厂家施工注意问题二:(4)防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。

塑胶跑道厂家施工注意问题三:为保证平整度、坡度,模条钉好后,用水平仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先加以整平,个别低的地方,用胶填平。

塑胶跑道厂家施工注意问题四:被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶填平。

塑胶跑道厂家施工注意问题五:聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般好在上午九点以后正式铺设塑胶跑道。

塑胶跑道厂家施工注意问题六：胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在13MM以上。

塑胶跑道厂家给大家介绍下塑胶跑道球场常见的三个问题。

塑胶跑道球场常见的问题有哪些

1、开裂：大部分的塑胶球场开裂都是因为地基开裂而造成的塑胶球场面层开裂，塑胶球场地基以水泥基本多。水泥基本容易开裂，所以请求要切割伸缩缝，因为切割伸缩缝就是要起到一个地基断开的作用，要不然地基会四分五裂，很难看。如果是老的基本，沉降了许多年，问题会小一点。如果是新基本，是容易开裂的。所以做塑胶球场，我建议大家做沥青基本，沥青基本不容易开裂，而且沥青属于柔性材料，稍有细微的裂痕会克制住。而材料本身一般都不会呈现开裂现象，这一点大家可以放心，不过也要选好厂家。

2、积水：场地呈现积水不是塑胶球场的问题，再好的场地也会有积水。大家都知道，做塑胶场地先要做基本，你如果盼望积水少一点基本必须要先做好。上面的塑胶面层只能尽量地减少积水，但不可能做到一点积水也没有。

3、起鼓：什么是起鼓呢？所谓的起鼓就是塑胶球场上鼓起的大包。为什么会呈现这个情形呢？起鼓分为两种，一种是塑胶资料与地基之间的起鼓。一种是资料本身的起鼓（选好厂家主要）。塑胶资料和地基之间的起鼓，很大一部分水平是因为地基础身的原因，比如地基起沙、地基的水泥标号不强篮球场施工等等，都会引起塑胶场地的起鼓。而资料本身的起鼓是因为本身体料出了问题，在这里昌冠体育慎重的提示大家选好专业的厂家主要。

以上就是塑胶跑道厂家给大家介绍的关于常见的几个问题了，有需要了解更多的关于塑胶跑道，塑胶球场知识的可以关注我们。