

防火墙板 冰火板 临沂竹木纤维木饰面各种规格墙板

产品名称	防火墙板 冰火板 临沂竹木纤维木饰面各种规格墙板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	57.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

防火墙板 冰火板 临沂竹木纤维木饰面各种规格墙板

集成墙面是这几年比较流行也是比较环保的一种装修材料，不但图案丰富，色彩鲜艳，而且拥有凹凸表面，是墙纸和涂料无法替代的，而且在实在使用过程中容易清理。近天，我们就一起来学习了解下集成墙面施工的相关内容吧！”

集成墙面是近几年才流行起来的墙面装饰，因其环保美观、安装便捷、即装即住等众多优点深受消费者喜爱。近天，我们就一起来学习了解下集成墙面施工的相关内容吧!

集成墙面施工工艺流程

1、现场清理

清理现场建筑垃圾，创造良好安全的施工环境；墙面必须保证平整，对于局部凹凸部位，必须填补或铲平整。

2、测量面积

根据设计方案，测量出墙面和吊顶安装面积，根据实际场地情况选择合适的产品尺寸，大量的保证在安装过程中给消费者带来不必要的损耗。

3、分格弹线

根据集成墙面的花型确定龙骨的敷设方式（水平、垂直），墙面安装则不需要龙骨；

根据设计及建筑物外形尺寸，确定起步位置及板缝连接位置，分别弹出水平及垂直线；

根据建筑物各部位的外形尺寸与集成墙面的长度确定龙骨的位置后，在建筑墙面弹竖直线；

龙骨间距，高度>30M时，一般选择在400-500MM之间，高度<30M时，间距控制在500-600MM之间；

按照分格弹线的位置，挂垂直于水平控制线（墙面平整垂直度控制线）；

在阴阳角、窗口、阳台四周挂纵横向控制线。

4、龙骨安装

墙体通常无需安装龙骨，可直接安装集成墙面，天花吊顶需要安装龙骨后再安装集成墙面；

据整体厚度及整个外保温系统厚度 50MM要求，龙骨小角马与龙骨之间如低于10MM时应采用橡胶垫；

按位置安装镀锌龙骨，膨胀螺栓固定；

镀锌龙骨安装平整与垂直度允许偏差控制在 $\pm 2.5\text{MM}$ 以内，安装时对低于标准部位可采用加刚垫片调整

；

龙骨应在底部做防雷跨接，并与建筑公司接地母线可靠连接；

膨胀螺栓嵌入墙体深度 50MM；

墙面后且低于龙骨外表面与复合保温板形成空气隔热层，空气隔热层厚度10MM-20MM之间。