

# 重庆江津环氧地坪漆厂家施工 车间车库环氧自流平地坪漆耐磨地坪漆

产品名称	重庆江津环氧地坪漆厂家施工 车间车库环氧自流平地坪漆耐磨地坪漆
公司名称	重庆德旭地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区双山路116号1508
联系电话	13308335066

## 产品详情

重庆江津环氧地坪漆厂家施工 车间车库环氧自流平地坪漆耐磨地坪漆重庆环氧地坪漆施工步骤：

- 1、基面清理:用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清除需要彻底清理的基面；
- 2、清洁、检查基底:对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补，由于环氧树脂不容水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层；
- 3、环氧树脂底漆涂装:在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能；
- 4、在底涂固化后，首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能；
- 5、环氧树脂批土中涂:砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净；
- 6、环氧树脂面涂涂装:打磨中涂层，在确保基面被完全封闭的情况下，按设计要求施工环氧树脂平涂面涂2道，施工时将面涂材料搅拌均匀后滚涂施工；涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净、干燥，无其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度宜小于85%，当湿度过大时应停止施工；
- 7、现场清理维护、地坪养护:面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工；