广东滤板 V型滤池滤板 水泥钢筋混凝土滤板

产品名称	广东滤板 V型滤池滤板 水泥钢筋混凝土滤板
公司名称	郑州华泉水处理材料有限公司
价格	210.00/块
规格参数	品跑:华泉 规格:根据客户图纸 产地:巩义市
公司地址	巩义市夹津口镇
联系电话	0371-63231778 15324960810

产品详情

钢筋混凝土滤板、水泥滤板、混凝土预制滤板是水处理工艺中关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水(气)的双重作用。

要求进水进气均匀、无死角。一旦发现异常，必须会同建设、监理单位商定方案后予以处理解决。 4 验收 对滤板几何尺寸、平面高程、水平度等逐项进行检查复核。待滤头安装后，进行布气、布水试验，钢筋混凝土滤板，曝气生物滤池滤板厂家，观察滤板混凝土是否振捣密实，有无漏气现象，曝气生物滤池滤板，特别是与池壁相交处。一旦发现漏气现象，予以处理。在滤板达到强度前，不得在其上填装承托层和滤料。

1、按设计图纸要求进行施工，单个池板面水平误差大于± 2mm，各格滤池的标高误差不大于± 5mm ；2、滤板接缝要求不漏气，不漏水，能承受冲洗的压力；3、滤板铺放前，用水准仪检测支承梁面标高值误差小于 ± 2mm ；4、滤板接缝用 903 聚合物水泥砂浆进行嵌压和填实，混凝土滤板，嵌缝在潮湿环境中养护三天，曝气生物滤池滤板做法，七天后投入使用；5、施工中应注意砂浆不能漏入池内或封着滤头，安装后，要清理干净滤板面砂浆。曝气生物滤池滤

生产滤板，水泥滤板的厂家，曝气生物滤池滤板规格，下面介绍水泥滤板用途：

混凝土浇筑滤板为了确保反冲洗时滤板下面任何一点的压力均等，并使滤板下压入的空气可以尽快形成一个气垫层，滤板与池底之间应有一个高度适当的空间。我们把滤板下面清水库的高度一般设计为0.85～0.95米。这个高度足以使空气通过滤头的孔和缝得到充分的混合并均匀分布在整个滤池面积之上，从而保证了滤池的正常滤水工作和滤池的再生效果。