

# 衡阳石膏复合保温板施工 武汉金禹宝建材

产品名称	衡阳石膏复合保温板施工 武汉金禹宝建材
公司名称	武汉金禹宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号
联系电话	13007195758 13007195758

## 产品详情

在各种建筑当中都会使用武汉EPS泡沫板进行保温材料进行使用，EPS泡沫板因为质量较轻以及抗震性好等特点受到很多人的喜爱。但是很多人都无法判断EPS泡沫板的好坏

在了解EPS泡沫板的好坏的时候我们要了解其对于建筑有什么作用，EPS泡沫板对于建筑主体布局有着很好的维护，可以很好的延伸建筑物的寿命。这是因为EPS泡沫板将保温层置于整个布局的外侧，这样就可以降低因为温度改变而造成的建筑布局变形，可以很好地削弱空气中含有的有害物质以及紫外线对于布局的腐蚀。因此建筑当中使用的厚度也会有一定的要求，在建筑当中使用的EPS泡沫板大多在5cm左右。

其次在进行EPS泡沫板的好坏进行分辨的时候要注意其密度是否在18-22kg/m<sup>3</sup>左右，若是密度变小大多是因为制造商在制造时偷工减料。但是大于这个密度对于整个产品的使用性能都不是十分的好，若是想要进行检测可以将一立方的EPS泡沫板时候在18-22kg左右。除了密度之外还还需要对EPS泡沫板的韧性进行测试，其韧性的大小在很大程度上就决定了她抗震性能的大小。

- 1、XPS板必须确保在自然环境条件下陈化满足42天的要求，如工期较紧，则应采取在60℃蒸汽养护条件下陈化5天的备用措施。以免因XPS板陈化期不足，导致上墙后继续收缩，造成抗裂保护层及装饰面层开裂、翘曲、变形。
- 2、XPS板粘贴时，平整度调整应采用橡皮锤敲击的方式，不得采用上下、左右错动的方式调整，以免因挤塑板的错动致使粘结剂溢进板间的缝隙内，形成冷桥，将对外保温系统的保温效果造成较大的影响。
- 3、XPS板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，在阳角处施工时，应使XPS板适当超出墙面一定距离，待XPS板全部贴贴完后，再进行统一弹线后切割，并打磨平整。
- 4、XPS板表面打磨完毕后，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的不平整，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。
- 5、温度低于5℃或高于38℃不宜施工，雨天或5级风力以上不宜施工。

我们想要做好武汉复合保温板的保温工作时应该从哪些地方入手才行?

我们可以先看原材料，对于原材料的控制还是很重要的，虽然现在市场上做保温材料的厂家非常多，但是我们还是要考虑质量在下手才行，保温板质量如何是决定着外墙保温是否开累的一个重要的决定因素，如果我们想要控制住开裂这种现象，肯定是需要从根源处着手的，那么这个时候就需要相关的供应商提供相关材料的耐候性报告才行，因为只有这样才能在根源处做到控制。

其次所需要处理的就是防止符合保温板出现开裂的现象，在施工的时候就需要注意，需要注意在板框的周围留出排气道，很多因为用力过猛就造成保温板不平的现象，这样就会形成局部空鼓的情况，石膏复合保温板施工，如果不做基层处理，但是墙面上又有灰尘的话吗，那么就需要提前做好淋水湿润的情况才行。

我们还需要注意的地方就是要知道现浇板的混凝土模板里面是有保温体系的，在和复合保温板所接触的地方需要铺设砂浆垫块，这样才行。

衡阳石膏复合保温板施工-武汉金禹宝建材(图)由武汉金禹宝建材有限公司提供。武汉金禹宝建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金禹宝建材——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号，联系人：刘先生。