

仙桃建设工程消防安全检测单位全方位检测诊断

产品名称	仙桃建设工程消防安全检测单位全方位检测诊断
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测标准:消防检测标准
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

仙桃建设工程消防安全检测单位全方位检测诊断，仙桃消防检测公司是一家安全、防护的企业，主营建筑消防检测、建筑消防年度检测、建筑电气检测、建筑电气年度检测、建筑消防维护保养，本着“客户，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。

火灾自动报警系统检测：检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试;4、检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;5、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;6、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;7、检测消防设备商场的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;8、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;9、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;

消防验收常见问题有哪些?1、总平面布局方面有防火间距不足、救援操作场地尺寸不足、消防扑救面有高大树木或有进深大于4米的障碍物等。2、消防供水及供电方面有未设置两路消防供水、未开通正式用电、变电所内未设置灭火系统等。3、消防设施及消防产品方面有现场选用的消防设施、消防产品与产品名录不符或者无国家强制性认证，现场选用的消防设施或消防产品与无法满足设计需要，屋顶测试消火栓试压无法启泵或压力不足，机械排烟口风压不足等。4、建筑防火方面有土建防火封堵不到位、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实、人密场所房间疏散门宽度不足0.9米等。

对消防系统联动设备作定期检查和试验。a.

每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。b.

每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。d.

每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e.

每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。对火灾自动报警系统的故障进行维修。

对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

仙桃建设工程消防安全检测消防电梯的检测方法1) 触发首层的迫降按钮，查看消防电梯运行情况。2) 在轿厢内用专用对讲电话通话，并控制轿厢的升降。3) 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。4) 具有联动功能的消防电梯，分别触发两个相关的火灾探测器，查看电梯的动作情况和反馈信号。5) 触发消防控制设备远程控制按钮，重复试验。6) 恢复正常状态。