

# 热镀锌哈芬槽批发商 兰州热镀锌哈芬槽 邯鹏|货真价廉

产品名称	热镀锌哈芬槽批发商 兰州热镀锌哈芬槽 邯鹏 货真价廉
公司名称	河北邯鹏金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市临漳县邺都工业园区邯钢工业园
联系电话	13831099230 13831099230

## 产品详情

热轧哈芬槽规格表，我厂C型钢槽道规格齐全

哈芬槽是一种建筑用的预埋件，预埋装置，先将C型槽预埋于混凝土中，再将T型螺栓的大头扣进C型槽中，热镀锌哈芬槽经销商，后要安装的构件再用T型螺栓固定。半通道钢的质量特性主要为高负荷能力，高达32 kN或128 kN/m，边缘小，小达5cm，调容易。

厂家直供哈芬槽预埋件，河北邯鹏金属制品有限公司专业生产预埋槽道，长期提供管廊哈芬槽价格表，热轧哈芬槽规格表，热镀锌哈芬槽批发价，我厂C型钢槽道规格齐全，价格合理，欢迎订购！

哈芬槽预埋件与模板固定不动后，现浇混凝土前要查验

哈芬槽预埋件与模板固定不动后，现浇混凝土前要查验预埋件是不是与路面维持竖直。2.哈芬槽预埋件查验预埋件安装进行后，对预埋件开展自查并做隐蔽工程纪录，自查合格后，报工程监理开展预埋件工程验收。3.工程验收合格后方可开展下工序工程施工。现浇混凝土在混凝土浇筑混泥土振捣时，要留意维护预埋件，兰州热镀锌哈芬槽，留意避免预埋件的偏移和与模板分离出来。4.混凝土浇筑时棒在埋件边应增加振捣时间，埋件附近混泥土一定要混凝土浇筑密实度，防止造成跑浆及墙面空鼓状况，危害埋件的品质。5.哈芬槽预埋件清除黏附在埋件表面表面混泥土，外露其表层将槽内部的填充料取下。

哈芬槽生产厂家就怎样解决好哈芬槽预埋件这一阶段，在具体工程项目中都是出现略微的部位偏位或倾斜，是确保单项工程总体工程施工质量关键一部分。具体做法：预埋件偏位后加电焊焊接、化学螺栓补片改正，加长锚板后使用化地脚螺栓固定不动。解决方案：当出现平板电脑预埋件部位偏移设计方案部位时，当预埋锚板下边出现裂缝时，用混凝土砂浆填实。能够增加（或加长）预埋锚板方式挽救。哈芬槽式预埋件关键有五大优点:1、C行钢预埋件装置功效估测检查。2、C槽钢预埋件稳定、无震荡的装置系统进程，降低作业者的疲倦度;3、装置速度更快。是传统式环槽螺栓装置速率的二倍左右;4、无断尾。合理地降低对职工的冲击性，减少材料浪费、装置噪声低、很好的耐腐蚀;5、C行钢预埋更高的夹持力和抗疲倦抗震等级功效;

热镀锌哈芬槽批发商-兰州热镀锌哈芬槽-邯鹏|货真价廉(查看)由河北邯鹏金属制品有限公司提供。河北邯鹏金属制品有限公司是一家从事“哈芬槽,预埋槽道,槽式预埋件,哈芬槽预埋件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邯鹏金属”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使邯鹏金属在金属建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！