

# 惠州市园洲地坪漆施工公司/园洲自流平施工/园洲车间环氧地坪漆

产品名称	惠州市园洲地坪漆施工公司/园洲自流平施工/园洲车间环氧地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

环氧地坪漆施工单位 承接；——别墅地库环氧树脂自流平地面施工制作——厂房环氧树脂自流平施工制作——仓库环氧树脂自流平地面施工制作——停车场环氧树自流平地面施工制作——操场环氧树脂自流平地面施工制作——走廊环氧树脂自流平地面施工制作“ 各种颜色任你选 公司有色卡可以方便您选择不同的颜色 ” 环氧自流平地坪漆施在施工过程中，哪些地方是必须要注意和精细的呢?佳祥公司为你详细介绍环氧自流平地坪漆的施工工艺。

一、素地整理：地面是水泥地面(混泥土地面)。 处理：先整体打磨，地修补缝隙，做到平整，坚固不起砂，高低差在2mm/2M以下，含水率8%以下，清除杂质、突出部分或表面光滑部分必须打磨。削磨机采用全自动自吸尘K-30、K-60削磨机。

二、底漆施工：目的是封闭表面的尘土，使底漆渗透地面。做面漆时表面平滑光亮。 A：底漆施工前先进行地面含水率测定：以水分计测定，8%以下即可底漆涂装，若含水率8%以上，亦可用一块适当的吸水纸铺在地面上，四周用胶带贴好，使吸水纸密封，一至二天后，检查吸水点燃情况。若易燃则可以进行涂装底漆，断续可燃则含水率偏高，需用潮湿底漆或做断水处理。难燃则含水率太高，地面应再保养，不宜施工。 B：底漆按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂或用刮片涂装，涂装时要做到薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。

三、中涂施工：中涂批补施工(依地坪情况进行施工)： A：根据地面的情况决定是否施工。如地面较好及平整则不必施工中涂。 如地面较差或不平则必须施工中涂，才能保证面漆表面平整光亮。 B：中涂施工方法，先将中涂主剂充分搅拌均匀，然后按比例将主剂、硬化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后，加入适量细石英粉，充分搅拌均匀，倒在地面上，以镘刀\*\*\*做一层披覆填平砂孔，使表面平整。施工时，以齿尖除去大泡，并挑去粗粒杂质。若批补不平整，或者过于光滑，间隔时间长(如：3天以上)，则需硬化干燥后\*\*\*砂磨，以吸尘器吸干净。

四、面漆施工：先将主剂充分搅拌均匀，然后将固化剂向盛有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。充分搅拌均匀后，倒在地面上，使用专用规格的镘刀进行涂装。涂装时发现颗粒等杂质立即除去，大气泡用带有齿尖的专用橡胶滚筒除去。搅拌桶涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并随时更换搅拌桶。加入固化剂后的面漆必须在30分钟内使用完毕。