

河北中波塔拆除施工队伍 衡水通信塔拆除 拉线塔测风塔拆除 安全

产品名称	河北中波塔拆除施工队伍 衡水通信塔拆除 拉线塔测风塔拆除 安全
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	240.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

河北中波塔拆除施工队伍 四川通信塔拆除 山东拉线塔拆除安全

检测塔体基础平面度检测塔脚基础轴线支撑面相对标高、基础沉降是否均匀、基础塌陷情况。质量要求：检测方法：用自动安平水准仪及钢板尺测量。检测混凝土结构外部缺陷检测混凝土内部空洞和不密实区的位置和范围、裂缝深度、表面损伤层厚度、不同时间浇筑的混凝土结合面质量、混凝土中缺陷进行检测。质量要求：应符合混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中要求。检测方法：用非金属超声检测仪全数检查。检测塔体垂直度偏差

检查铁塔构件及各种附件是否缺损、生锈腐蚀，用经纬仪对铁塔的垂直直度进行测量，测出偏差的数据，并确定铁塔是否存在安全隐患。1.2

检测铁塔上各种型号防雷设施的各项安全性能，如避雷针体是否老化、部件是否完好、安装是否牢固等。测量铁塔的接地电阻值、等电位连接、引下线根数、规格。1.3

检查铁塔地脚螺栓包封混凝土情况：砼强度、表面是否有龟裂。1.4

根据铁塔维护前的检测数据，综合评估铁塔运行情况和安全系数。对存在安全问题的铁塔需要提交合理可靠的整改建议书

我公司主要经营公司生产：通讯塔、通信塔、工艺塔、装饰塔、景观塔、广播电视塔、测风塔、火炬塔、烟筒塔架、微波塔、发射塔、避雷塔、拉线塔、瞭望塔、独管塔等铁塔

河北中波塔拆除施工队伍 四川通信塔拆除 山东拉线塔拆除安全作业人员在上班、作业前应检查自己的安全防护用品、工器具是否完好，严禁使用不合格的防护用品和工器具。

2. 每根钢丝绳使用前应认真检查，在绑扎点使用方木和麻袋垫好。3. 开挖尺寸、坑深、地锚的埋设、土石的回填应按设计要求进行，不得随意更改。锚坑深度可大于设计埋深，不得小。回填时应以每层300

mm夯实一道，在抱杆起吊物件时，在每个地锚点的监护员应认真地锚土石的变化，如发现异常现象应立即通报指挥员便立即停止起吊，处理锚坑4.在一根锚桩上不得同时绑扎两根或两根以上临时拉绳,在绑扎点应设有专人监护.

5.在机动绞磨位置后应设有机动绞磨的地锚坑,坑深不得小1.8m。6.在使用葫芦前应认真检查是否无异常,严禁使用不合格的工器具

铁塔拆除对塔体4个角度进行打拉线,将塔脚A、D、B、C腿螺栓回松；5.5水泥杆拉线系在横担及杆身中部，铁塔系在塔体中部及横担以下2米,用16钢丝河北中波塔拆除施工队伍 四川通信塔拆除 山东拉线塔拆除安全绳作拉线，设2台5T机动绞磨向同一个方向施拉；

5.6高空作业必须配戴好安全带，水平、上下移动时都不失去保护；5.7遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级以上大风应停止作业。

5.8高空作业必须设安全监护人。高空作业人员在高空作业前必须经过体检，体检达到合格，适合高空作业，并经安全考试合格，持有高空作业许可证，才能进行高空作业；

5.9高空作业时，不论高空人员之间或高处与地面传递工具和物件时均不得抛扔；如果需要传递，高处之间采用手传递，高处与地面之间则应用绳索传递。在连接主材时，操作人员应先选择安全位置，然后再进行操作，并及时安装好接地。塔上作业人员传递工具用工具包，剩余物件或已损坏的物件集中装袋，用绳传递。塔上应减少双层作业，多人在一处作业或多层作业时，应相互照应，密切配合，严禁蛮干