

混凝土方涵模具 现浇方涵模具

城市地下方涵模板模具建设及施工要点介绍

产品名称	混凝土方涵模具 现浇方涵模具 城市地下方涵模板模具建设及施工要点介绍
公司名称	河北弘翔模具制造有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:方瑞 规格:按图纸加工 销售区域:全国销售
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡北阎庄村
联系电话	13932286314 13932286314

产品详情

混凝土方涵模具 现浇方涵模具 城市地下方涵模板模具建设及施工要点介绍本产品有两种全预制构件分别配套推拉式浇筑方涵模具或内模可拆装卧式浇筑模具。施工中，应结构自身技术特点及构件断面类型，采用匹配的施工制作工艺。以满足不同方涵的技术要求。

预制构件的安装施工要点

安装预制构件时，一般采用龙门吊或汽车吊作为吊装机械。两种吊装形式均能满足吊装要求。

其中汽车吊吊装工艺顺序如下：

机械就位 警戒布置 预制方涵吊装 吊装下沟槽定位 摘钩，收臂。

立式整体浇筑方式：

- 1.缩短了竖向模板的高度，降低模具的损坏率，保证混凝土的浇筑质量；
- 2.位于浇筑顶面位置的承插口部容易形成的蜂窝状缺陷可通过人工抹平；
- 3.此种方式适用于横断面比较大的构件，例如方涵的特殊节点部。

全预制综合方涵构件的制作一般分为两类。一类为卧式整体浇筑、另一类为立式整体浇筑。两种浇筑形式各有利弊，分别适用于不同的全预制构件截面制作需求。

卧式整体浇筑：

1.安装面均由模具成型，精度高；

2.底板顶面产生的蜂窝状缺陷，浇筑完后通过人工抹平确保构件质量。