

鞍山,足球场地人造草坪,运动场仿真草,幼儿园彩虹草

产品名称	鞍山,足球场地人造草坪,运动场仿真草,幼儿园彩虹草
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	25.55/平方米
规格参数	颜色:绿色 高度:2.5 适用范围:足球场
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

中小学合成材料面层运动场地 检测，通过国际足联指定实验室LABOSPORT耐磨8万周测试。

免填充人造草坪的优势

检查现场施工并进行现场垃圾处理。施工中应对材料与施工配件进行。足球场施工在技术人员充足的情况下，要确保物资充足。当然对施工也要重视，现场避免出现明火、漏电漏水现象，尽量避免在雨天和雾天施工，足球场人造草坪施工在规定时间内完工。

人造草坪跑道施工鞍山,足球场地人造草坪,运动场仿真草,幼儿园彩虹草

1.施工场地清理和修补

填充石英砂与橡胶颗粒，将石英砂填充到人造草坪里，用梳理机梳理草丝，若梳理不了，则采用人工梳理草丝，确保石英砂填充平整，并用相同的方法填充橡胶颗粒。石英砂与橡胶颗粒的注入，可以使草丝直立并增加运动者的舒适感。鞍山,足球场地人造草坪,运动场仿真草,幼儿园彩虹草

跑道基础面层是施工基础的奠基，所以必须确保基础面层的清理，跑道面层无垃圾、无油污、无凸起现状、无轮胎痕迹等，清理面层可以粘结剂的粘结力度及确保场地的平整度。

2.场地基础复验

基础层平整度要准，以跑道弯直道为界线，用经纬仪或卷尺测量，场地平整少达到95%;场地坡度用水准仪测量，基础横向坡度和纵向坡度控制在1%。同时，确保基础层排水及防水，在底层加入防水底油涂布，要求含水率低于8%，基础层无积水现象、表面光滑平整。

3.施工场地施工准备鞍山,足球场地人造草坪,运动场仿真草,幼儿园彩虹草

满足施工场地的正常施工条件，备齐施工工具并检查施工工具是否能正常运行;在条件允许的情况下，尽量进行模拟操作。准备铺装时所需材料，如橡胶颗粒、石英砂、人造草坪等。

填充人造草坪安全环保，颗粒的环境污染、流失、褪色、粘黏、气味等健康安全问题一直为人所诟病，此外，还将带来草坪系统成本上升、施工繁琐等问题，免填充草坪无需填充颗粒，为用户提供佳解决方案。