

定制钢二柱暖气片散热器 源头工厂供应煤改气改电工程通用型暖气

产品名称	定制钢二柱暖气片散热器 源头工厂供应煤改气改电工程通用型暖气
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	16.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱形散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

例如：将暖气片买回来，然后在水暖市场随便找一个安装工就完事大吉了，可就是这种不负责的心理为后续采暖过程中出现的问题埋下了隐患，今天来和大家谈一谈暖气安装过程中需要注意哪些细节。

细节一：挂墙还是装支架 这个问题要取决于你家里的墙，如果是承重墙直接用挂钩挂在墙上就可以了，但如果是那种石膏板墙那就注意了，最好采用支架。还有一种特殊情况，家里装满高1米6以上的暖气片，可以以挂钩为主支架为辅，这样安全性会更高一些。

细节二：不同材质暖气片混装 这种做法是严禁杜绝的，这样做会引起系统运行失调，虽然现在感觉省下了很大一部分钱，但是在之后的采暖过程中会出现很多问题，严重的还有可能给我们带来生命危险。

细节三：尽量不要用暖气罩 其实我也一直在纠结这个问题，暖气罩到底是好东西还是坏东西呢？这要分在什么时候，以前暖气片外观比较丑陋，暖气罩可以起到一个遮羞的作用。可现在暖气片的外观一个比一个漂亮，暖气罩该扔就扔了吧，用暖气罩一方面会影响我们的采暖效果，另一方面还会提高耗能造成资源的浪费。

细节四：安装位置的选择 还是应该去遵循“宜低不宜高的原则”这样一般来说散热量是最好的，还有一点值得注意，由于暖气片温度较高，所以附近尽量避免摆放沙发等家具。

细节五：管道避免打弯 管道在铺设的过程中尽量避免打弯，如果一定要打弯就要用接头进行连接，否则时间长了很有可能会有漏水的风险。

细节六：一定要打压 暖气片安装完成后，试水打压这一步一定不能省略，打压是为了尽早的发现问题的。打压时试验压力在1.2Mpa下稳定一分钟没有出现问题，说明暖气片的气密性和强度就是符合技术要求的。

以上就是暖气片在安装过程中需要注意的问题，这些往往会被我们忽略，大家一定听过“千里堤坝溃于蚁穴”这个故事，往往大的事故都是因为之前没有注意，等到发现的时候已经晚了。所以在安装暖气片的时候多多注意这些细节，为了以后不挨冻也是值得的。