

河北乐亭检查井砌块砖基本工艺要求

产品名称	河北乐亭检查井砌块砖基本工艺要求
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北乐亭检查井砌块砖基本工艺要求，

- 1、墙体砌筑前，应检查基础、防潮层或楼板等基层，砌筑位置表面应平整（否则应提前找平）、清洁，不得有污染、杂物，并按设计图放出墙体轴线、边线、洞口线。
- 2、砌筑前，应检查主体结构上预留拉结钢筋的数量、长度和位置，预留各类管线位置、给水管出口和开关插座的定位是否符合设计要求，不符合要求者应及时调整、补充
- 3、墙体施工前应据墙体及其门洞、窗洞的尺寸、砌块规格与砌块上下皮竖向灰缝错缝搭砌长度的要求按照已绘编砌块排列图执行，以确保砌体组砌合理有章可循。砌块排列：要求整齐且有规律性，避免通缝，应以大规格砌块为主砌块，使其占砌块总数的70%以上。辅助砌块小长度不应小于100mm。砌块排列应上下错缝，搭接长度不宜小于被搭接砌块长度1/3。门窗过梁搭砌部位应为整砖。
- 4、非承重砌体应分次砌筑，每次砌筑高度不应超过1.5m，墙体砌筑完毕，间隔7天进行顶砖施工；顶砖施工完毕，间隔14天进行墙面抹灰。
- 5、施工时，应采取措施防止施工用水、雨水对墙体造成的冲刷和淋泡。
- 6、砌筑时需砌筑面适量浇水以清除浮灰，表面湿水深度宜为5~10mm，目的为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。
- 7、对破裂和不规整的砌块可切割成小规格后使用，切割时应使用合适工具，不得用瓦刀凿砍。设计要求或施工所需的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋。不得用锤斧剔凿，应使用合适的开槽工具（便携无齿锯、高速旋转锯）。管线埋设应在抹灰前完成。直径大于100mm的砌体孔洞应预留或预埋，不得随意开凿，孔洞周边应有可靠防裂、防渗措施。
- 8、砌体转角处和丁字交接处、预埋暗管、暗线处、开关插座、给水管出水口及墙顶砌块砌筑处，宜采用

配套砌块。窗间墙宽度小于600时，应采用小砖砌筑。

9、现场拌制砂浆时应采用机械搅拌，在出现泌水现象时应重新拌和。砂浆应在规定的保塑时间内使用完毕。严禁不同品种砂浆混存混用。

10、砌筑墙端时，砌块与混凝土墙、柱之间的竖缝须用砌筑砂浆填实。

11、砌体的灰缝应控制在8~15mm,应饱浆粘结,水平灰缝其饱浆率应 90%,竖向灰缝饱浆率应 90%。不允许存在通缝、假缝、盲缝。随砌随勾缝，可用 12钢筋或PVC线管将灰缝勾成深1~3mm的凹缝。

12、不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚 35mm的找平层应挂加强网；挂网的材料采用镀锌钢丝网。挂镀锌钢丝网规格为 $10 \times 10 \times 0.6\text{mm}$ ，不应有油污或锈斑；挂网前将结合处、孔槽、洞口边等部位应填实抹平；混凝土墙可用射钉固定，砌块墙可用钢钉固定，也可采用膨胀螺栓、粘胶保温钉等方式；固定钉间距 400mm；钢钉宜钉在灰缝中；固定后钢网应平整、连续、牢固，不变形起拱；网材与基体搭接宽度不应小于100mm；钢丝网必须置于抹灰层内