

洲源建设 消防改造维保 蔡甸消防改造

产品名称	洲源建设 消防改造维保 蔡甸消防改造
公司名称	湖北洲源建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道27号武汉研创中心西区13栋B区207室
联系电话	18186212361 18186212361

产品详情

消防规划；进行城市消防建设，要结合城市建设的规模和性质，蔡甸消防改造，在城市功能布局上满足消防安全布局的需要，结合城市的各项市政建设，在可靠的工程技术基础上，安排各项市政消防设施的建设；根据城市的规模、性质和功能分区，消防改造单位，安排消防站及其消防装备建设规划；结合市政建设，综合考虑城市防火、抗震和人防规划建设等。如有需要可以来电咨询，消防改造图纸，湖北洲源建设欢迎您。

消防维保工作内容；消防联动系统（含防排烟系统）

- 1.检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；
- 2.测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；
- 3.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；
- 4.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
- 5.测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；
- 6.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；
- 7.检查试验联动警铃的功能是否正常；
- 8.检查试验联动广播的功能是否正常；
- 9.测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

10.定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

消防检测内容有哪些？

- 1、检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；
- 2、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；
- 3、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号；
- 4、检测消防设备商场的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；
- 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；
- 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能。

洲源建设-消防改造维保-蔡甸消防改造由湖北洲源建设有限公司提供。湖北洲源建设有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！