

# 天津华晨美涂公司 环氧自流平厂家 济南环氧自流平

产品名称	天津华晨美涂公司 环氧自流平厂家 济南环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

## 产品详情

### 环氧自流平面涂施工

#### 环氧自流平面涂施工

(1)、面涂批补：搅拌合环氧面涂树脂和石英砂，胶砂比采用7号石英砂用带齿镘刀批刮，保证厚度0.20mm，用脱泡滚筒脱泡，固化24小时后，表面检查，除去表面残余气泡等缺陷。

(2)、计量工将称好的树脂面涂料，环氧自流平厂家，放入搅拌容器中，搅拌工预先搅拌。

(3)、计量工按配合比依次准确称量好固化剂及其它辅助材料（比如色浆），逐次放入搅拌容器中，同时将用量做好记录。

(4)、操作工继续搅拌，至少搅拌5分钟，以保证混合均匀，色泽一致。

(5)、操作工用带齿镘刀批刮施工，直到均匀。

(6)、批刮完毕后，用脱泡滚筒除气泡，待其固化后，养护48—72小时，即可投入使用

。如客户需要，可用打蜡来保护表面。

(7)、面层施工完毕，要求平整光滑，色泽均匀，无瑕疵，环氧自流平施工厂家，否则应及时返修，直至合格。

## 环氧自流平中涂施工

### 环氧自流平中涂施工

(1)、计量工按石英砂配比(7号砂：9号砂=8.5：1.5)，胶砂比1：1.5~2.0的要求把称量好的环氧中涂树脂和石英砂放入搅拌容器中，并做好用量度记录，搅拌工先搅拌。

(2)、计量工按配合比依次准确称量好固化剂放入搅拌容器中，同时将用量做好记录。

(3)、搅拌工继续搅拌，至少搅拌3分钟，以保证混合均匀。

(4)、操作工用镘刀均匀镘匀。

(5)、说明：中涂树脂若掺其他材料后，比重会有所变化，由实验室提供，以确定单位面积使用量。厚度应符合设计单位和业主要求。

(6)、胶泥层在养护24小时以上(夏季)，冬季更长。自然硬化后，局部修整、打磨、吸尘，施工后养护大于24小时。

环氧自流平地坪工艺流程：基层清理—测混凝土基层含水率—施：底涂—施工中途—施工面涂。

环氧自流平地坪施工中，主要抓好整体面层施工，重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。

### 环氧自流平地坪施工

## 基层检查及处理

1. 混凝土基层应保证表面平整度在 $2\text{mm} / 2\text{m}$ 以下。凹凸不平处采用打磨机处理平整，济南环氧自流平，并除去浮浆松散层，形成毛细面孔，用以增强环氧树脂对地面的渗透性及接触面积；对混凝土面层上存在的凹坑，采用环氧腻子填平修补，自然养护干燥后打磨平整。对地面上的油污、腊水用10~15%的盐酸清洗混凝土表面，待反应完全后(不再产生气泡)。再用清水冲洗，并配合毛刷刷洗。

2. 含水率测定及其处理含水率的测定有以下方法：

基层含水率低于8%，空气相对湿度低于85%。地面含水率用塑料薄膜法测定。用45cmX45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，环氧自流平品牌，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，表明混凝土面含水率较高，不宜进行涂装。

天津华晨美涂公司(图)-环氧自流平厂家-济南环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华晨美涂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陶经理。