

## 广州刚性防水套管 不锈钢刚性防水套管 昊毅管道

产品名称	广州刚性防水套管 不锈钢刚性防水套管 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

### 产品详情

刚性防水套管是怎样实现管道位移补偿的同时，也能保证自身良好的密封性能呢。当我们在拆开钢制伸缩接头时会发现，原来它的密封依赖内部的锥形胶橡胶圈，在常年的使用中，伸缩接头依旧如故的稳定工作，但是橡胶材质还是无法摆脱长年累月的空气氧化腐蚀，在出现渗水滴水时，刚性防水套管厂家，可与我厂售后联系我们会以快的速度为您把胶圈送货上门，在更换时要注意几个事项，钢制伸缩接头不可长时间倒置，螺栓螺母应放在显眼的地方以免丢失，胶圈槽内如发现生锈脏污请注意清理，在新的胶圈放置到佳位置时，请按照拆卸的步骤正确组装伸缩器。正确安装后要对角均匀上紧螺栓，避免受力不均匀或胶圈受力过大产生变形，影响使用效果。

在建筑物或构筑物中，有一些结构对防水性能的要求强，这时我们常常可以在管道穿过地板、墙壁、天花板等的地方安装防水套管。那么在其安装使用的过程中，我们需要对防水套管进行封堵及填充，避免其出现质量问题，引起渗水漏水的情况。为了避免预埋的防水套管出现堵塞的状况，我们应在施工过程中应添加封堵的步骤。那具体应该怎么做呢？

根据施工现场情况的不同，我们可以将封堵分为穿墙防水套管与楼板防水套管的封堵。

楼板套管的封堵：

对于楼板位置的防水套管，在进行封堵工作前应先对预留管道洞及其附近进行清理

，并对洞壁先后进行凿毛、润湿处理。润湿时间达二十四小时后，不锈钢刚性防水套管，进行支模的步骤，然后再次对其进行清洗，再注浇至楼板厚度的1/3-1/2的位置并捣实抹平即可。安装工程完工后，应行通球、通水试验，才能继续次的封堵。满四十八小时后即可拆除模板，对其进行渗漏试验。如果不多渗透或没有渗透，方可进行第二次封堵浇筑，b型刚性防水套管，浇筑位置应控制在楼板以下1厘米的位置。第二次施工完成一天后，再次对其进行渗漏试验，广州刚性防水套管，四十八小时内不出现渗漏情况方视为工程合格完工。

如果次封堵后渗水量大，或第二次封堵后出现渗水状况的，需要重新进行全部的堵洞工序，直到工程达标，否则不得进行下一步施工。

防水套管在安装后管口边应伸出墙多少？

- 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
- 2、根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。
- 3、给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。
- 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。
- 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。

广州刚性防水套管-不锈钢刚性防水套管-昊毅管道(推荐商家)由河南昊毅管道设备有限公司提供。河南昊毅管道设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！