

# epdm塑胶颗粒地面施工工艺

产品名称	epdm塑胶颗粒地面施工工艺
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 室外epdm塑胶颗粒地面施工工艺

通常我们在选择epdm塑胶颗粒地面时，会对epdm塑胶跑道施工方法、工艺流程、方法和步骤，epdm塑胶颗粒生产厂家，epdm颗粒施工工艺，epdm塑胶颗粒报价，epdm塑胶颗粒生产厂家，epdm塑胶施工方案等等相关问题对塑胶颗粒地面施工厂家咨询后，心里有相应的数据作对比，这样进行塑胶颗粒地面施工我们就放心了，那么标准的epdm塑胶颗粒地面施工工艺又是怎样的，优正体育小编为您解析。

### epdm塑胶颗粒地面施工工艺

#### 一、施工工艺顺序

塑胶颗粒的施工顺序：根据设计要求和图纸中项目的尺寸位置进行放线定木条—铺设底胶—底层epdm塑胶颗粒施工—固化—面层塑胶颗粒施工—测量定位—画线。

#### 二、施工方法

##### 1、基础的检查与清洁

(1)除尘清洁：在正式铺装前，将道面打扫清洗干净，尤其要认真检查道面是否有土建工程滴漏的水泥砂浆及摊铺机和压路机漏油造成的油污，并给予清理整修。

(2)地面水分测定：晴天用胶带四周粘合透明薄膜于地面，待2~4小时后，薄膜骨壁若结露现象较重不可施工。

(3)平整度检查修整：为保证整个场地铺装平整，厚度均匀，施工前对整场平整度必须认真检查验收，对

个别突出部位给予修砍和夯低，过余凹陷部位给予补平。

## 2、基材摊铺

基础平整度含水率达到要求后，即可开始摊铺底胶，底胶为环保型再生橡胶颗粒与胶水组成，基操作原理如下：

- (1)根据当日的铺装面积计算所需epdm塑胶颗粒材料，并将所需材料及机具全部置于搅拌器旁。
- (2)检查橡胶铺设机、搅拌机具、电路、电器的工作状况，度量衡工具的准确性。
- (3)道面除尘，清洁：用吹风机整场吹拂，除云浮尘，并不有水、汗、油迹。
- (4)以据当日气温及空气温度，调整催化剂比例，严格按epdm塑胶颗粒配比配料。
- (5)塑胶颗粒施工摊铺：颗粒混合料运至现场卸料后，即可开始机械摊铺。

### 塑胶颗粒地面施工注意事项

- 1、摊铺前，严格检查摊铺机具前摊挡料板与震动压力熨平板的高度，铺料板下沿距行车覆带下沿13mm 震动压力熨平板距覆带下沿11mm。
- 2、调试手动熨平器的电路，电热情况，使之处正常状态。
- 3、调试自动摊铺机的摊铺行进速度，摊铺速度每100mm。
- 4、检查熨平器、电路、温度及控温情况，熨平衡温150 温度。
- 5、配备专职塑胶颗粒层厚度、平整度、密实度检测员，并做到随时检测，厚度只允许正差不允许负差。
- 6、塑胶颗粒基础层完全固化后进行检查：一、是否有起鼓离层及疏松现象，如有此类现象，应及时分析原因并做好彻底处理;平整度第一次检测，凹陷处应及时补平，凸出处要打磨，确认基础的厚度，平整度及质量达到要求后，再做面层铺设。

综合上述，epdm塑胶颗粒地面施工工艺需要专业人员进行铺装，epdm塑胶颗粒地面其它相关信息可以咨询优正体育客户