

硅pu塑胶篮球场施工

产品名称	硅pu塑胶篮球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅pu塑胶篮球场施工方法，行家出手，运动达人都点赞，

塑胶篮球场硅PU面层施工工艺

硅pu塑胶篮球场施工

注意事项：调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。室内场地必须保证良好的通风效果。场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

一、篮球场基础处理：

1.基础清浩：先清洁施工面，然后用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。

2.填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洁干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补。

3.基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。

二、塑胶底漆材料滚涂：

1.待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

三、塑胶弹性层施工：

1.在施工该涂层前检查确认基础处理符合施工要求，材料在施工前必须要按配比将定量的水加进材料内，每一桶材料（25kg）需加入250克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。加水的时候可用我公司提供的量杯进行称量，已加水的材料必须在1小时内用完；已开启的材料尽量在当天用完。

2.弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工，既能保证质量又能节省材料。施工时用齿耙或胶耙将料涂刮于基面上，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时），具体视现场天气情况而定，直至涂刮到要求厚度。涂刮时注意流平效果，

四、塑胶球场面层施工

1.面层为双组份水性材料，须按规定比例（A组：B组=9：1（重量比））把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入50~80%（TB-205重量计算，根据现场实际情况而定），用喷分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入砂进行喷涂便可。

2.低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。

五、各类塑胶球场面层参考做法

塑胶篮球场：分三道喷涂，一、二道加15%（TB-205重量计算）砂，每道TB-205用量约为0.15kg，第三道不加砂（用量约为0.1kg），加砂时，应先将A组份与砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释；三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

塑胶网球场：分三道喷涂，一道加30%砂，二道加20%砂，三道不加砂。

塑胶羽毛球、排球场：不加砂喷涂三道。

六、塑胶球场划线

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207为双组份材料，须按规定比例（A:B=9：1）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，一道可加20%面层砂涂刷，以防渗边。