

咸安塑胶跑道 咸安塑胶跑道

产品名称	咸安塑胶跑道 咸安塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

咸安塑胶跑道 咸安塑胶跑道

传统型塑胶跑道建设方案

传统型塑胶跑道建设顺序及工艺流程

1)、工艺流程：

清洗场地（查积水） 测水气 批刮基材 修补坑洞 做基材 试水 用面材将低洼处补平整 面层批刮及撒粒 回收面层胶粒 划线 退场

(2)、施工顺序：

- 地上由凹洞、裂缝先行补至齐平。基材按先里后外的原则：两半圆及球场区内先做 主跑道 外辅助跑道
- 基材施工完毕后先行试水，如有积水处，须补平后，再行面层批刮。
- 塑胶跑道施工面层材料依固定比例搅拌后，运送至场地上，先使用齿状刮板刮平，待自动流平后，再以抛物线方式撒以面层胶粒。
- 面层硬化后，再回收面层胶粒，面层胶粒应力求回收干净。
- 分道线及起跑道前伸数的测量、做定点。各定点完成后再进行复测。经复测无误后，再使用专业划线机标线，线宽5公分。标线材料采用进口划线漆，具有抗磨损、接着力强、不变黄且明亮的优点。

传统型塑胶跑道建设重要流程介绍

(1) 地面水份测定

a) 用水份仪测地面含水率。(如没有仪器则用2或3)

b) 晴天时用透明胶布平铺地面，以胶带封合胶布四周，待2~4小时后若胶布内部有结露现象则地面含水率高，不宜施工。

c) 或取干燥之报纸平铺于地面，再以平板覆盖，第二天将报纸取出点火，若不能点燃则表示地面水分尚多，不宜施工。

(2) 基础批刮

塑胶跑道建设前，地面确实清理并用基材补平后，确认含水率可达施工程度时，才以基材批刮。

(3) 混合搅拌

a) 搅拌场所先以塑料布铺垫，以确保地面整洁。

b) 材料启用时，封盖须先清洁干净。

c) 应先倒硬化剂(透明液状)，再倒主剂，宜倒桶中央，勿沿桶边顺倒，以免桶边材料不能完全混合均匀。

d) 搅拌时，搅拌桶应上下左右移动，使材料充分搅拌均匀，再加入橡胶粒搅至均匀。

(4) 基材涂布

将搅拌均匀之材料倒在场上以齿状PU耙涂布(来回拖曳)，以控制容量(亦可分层施工PU基材以达设定厚度)。

(5) 水平整理

塑胶跑道建设基材涂布后隔24小时，材料已硬化成形，再洒水于表面，并注明积水位置再用相同材料补平低洼处。

(6) 面材涂布

水平补修完成后，再进行面材涂布。

(7) 表面粒处理

a) 先将PU面材以镘刀涂布，待其流平以颗粒均匀撒粒(3-5kg/m²)

b) 待硬化后将多余颗粒回收

相关产品：咸安塑胶跑道 咸安塑胶跑道